

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA UTWARDZENIA TERENU I ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY CENTRUM TRADYCYJ STRAŻACKIEJ I HISTORII WSI W RUDNIKACH - ETAP I  
ADRES INWESTYCJI : 46-325 Rudniki, dz. nr ewid. 559, k.m. 3, obręb 19 Rudniki  
INWESTOR : Gmina Rudniki  
ADRES INWESTORA : 46 - 325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
Henryk Kaczmarski  
DATA OPRACOWANIA : 11.07.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.07.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 157,37/10000	ha ha	0,016	0,016
				RAZEM	0,016
2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 81,9*0,31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25,389	25,389
				RAZEM	25,389
3	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 40,53	m m	40,530	40,530
				RAZEM	40,530
4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.3*0,0625	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,533	2,533
				RAZEM	2,533
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.3	m m	40,530	40,530
				RAZEM	40,530
6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 81,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	81,900	81,900
				RAZEM	81,900
7	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	81,900	81,900
				RAZEM	81,900
8	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	81,900	81,900
				RAZEM	81,900
9	NNRNKB 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - do 10 elementów/m <sup>2</sup> poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	81,900	81,900
				RAZEM	81,900
10	analiza indywidualna	Podstawy pod figury drewniane - wykonanie i montaż istniejących figur 4	kpl kpl	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
11	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II) 4,08*0,5*0,67	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,367	1,367
				RAZEM	1,367
12	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 4,08*0,5*1,35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,754	2,754
				RAZEM	2,754
13	KNR 2-31 0606-04	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4,0	m m	4,000	4,000
				RAZEM	4,000