



Kórnik, dnia 22.04.2019 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Projekt budowlano – wykonawczy budowa ul. Klonowej w Dachowej wraz z dojazdem do Osiedla Tygrysięgo

I. Zakres rzeczowy opracowania:

1. Opracowany projekt musi obejmować:
 - a) Aktualna mapa do celów projektowych,
 - b) Projekt budowlany,
 - c) Projekt wykonawczy,
 - d) Projekty branżowe,
 - e) Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem,
 - f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 - g) ewentualną inwentaryzację drzew i krzewów w pasie drogowym,
2. Projekt budowlano – wykonawczy musi zawierać:
 - a) część opisowo – obliczeniową:
 - opis techniczny,
 - wszystkie niezbędne obliczenia,
 - informację BiOZ;
 - b) część rysunkową:
 - plan orientacyjny,
 - plan sytuacyjny,
 - przekroje podłużne,
 - przekroje poprzeczne,
 - przekroje normalne,
 - szczegóły.
 - c) warunki techniczne, decyzje, opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę
 - d) część kosztorysową:
 - kosztorys inwestorski,
 - przedmiar robót z tabelą elementów scalonych i zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu
 - e) ewentualne projekty podziału działek, jeśli opracowanie będzie wymagało wejścia na działki nie będące własnością gminy

Projekt musi zostać wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r (z późniejszymi zmianami) w sprawie *szczegółowego zakresu formy i projektu budowlanego*.

II. Dane wyjściowe do projektowania:

Projekt musi być sporządzony w oparciu o następujące założenia:

1. przedmiotowe działki:
 - dz. nr 104 obręb Dachowa, własność Gminy Kórnik, zakwalifikowana jako drogi,
 - dz. nr 105/7 obręb Dachowa, własność Fundacja „Zakłady Kórnickie”, zakwalifikowane jako grunty orne,
 - dz. nr 91/1 obręb Dachowa, własność Fundacja „Zakłady Kórnickie”, zakwalifikowane jako grunty orne oraz grunty pod rowami,
 - dz. nr 105/6 obręb Dachowa,



2. należy zaprojektować drogę gminną (nr 332010P) o nawierzchni bitumicznej i szerokości około 5,5 m długości około 850m wraz z dojazdem do pobliskiego osiedla Tygrysiego długość około 300m
3. Początek inwestycji - skrzyżowanie z ul. Poznańską w Dachowej (dr powiatowa nr 2477P)
4. Koniec inwestycji – skrzyżowanie z ul. Ogrodową w Dachowej (drogą gminną nr 332048P)
5. Wytyczne projektowe:
 - a. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,
 - b. przekrój drogowy
6. przewidzieć odwodnienie powierzchniowe poprzez odtworzenie rowów,
7. projekt powinien uwzględniać usunięcie powstałych w związku z inwestycją ewentualnych kolizji,
8. przyjęte parametry projektowe muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430 z późn. zm)

III. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia.

1. Ilość przekazanej dokumentacji :
 - Projekt budowlany – 3 egz.
 - Projekt wykonawczy – 3 egz.
 - Specyfikacje techniczne – 3 egz.
 - Przedmiar i kosztorys – 3 egz.
 - Projekt organizacji ruchu – 5 egz.
 - Pozostałe materiały w ilościach niezbędnych w celu uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji
 - Dodatkowo należy wykonać egzemplarz dokumentacji archiwalnej w dwóch wersjach:
 - **Wersja nr 1**

Wszystkie materiały tekstowe takie jak opis techniczny, obliczenia, przedmiary robót, specyfikacje techniczne itp. należy zapisać w formacie PDF oraz w formie Microsoft Word oraz Microsoft Exel. Część rysunkową należy zapisać w formie PDF oraz Autocad.
 - **Wersja nr 2**

Wersja powinna zawierać scan kompletnego projektu budowlanego.

Każdy komplet dokumentacji należy trwale spiąć dołączając spis zawartości kompletu dokumentacji. Kompletu powinny zostać umieszczone w opakowaniach zbiorczych.

2. Proponowane rozwiązania funkcjonalne na etapie zatwierdzania koncepcji mogą ulec zmianie.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian i modyfikacji na każdym etapie opracowania projektu.
4. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za usługi wykonane przez podwykonawców.
5. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia do czasu zakończenia budowy, na którą wykonał dokumentację projektową.
6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 29.11.2019r.

Załącznik nr 1 - mapa poglądowa z zakresem opracowania.

Opracowała:

Joanna Ogierman
tel. 692 – 770 - 480