

KOSZTORYS OFERTOWY						
Część 7 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 515 na odcinku km 33+300 - 35+970						
Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	mb	2 670,000		0,00
2.	D-02.01.01	Wykonanie ścinania poboczy gr. 10cm (miejsce wywozu zapewnia Wykonawca)	m ²	2 600,00		0,00
3.	D-04.03.01	Oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową istniejących i zfrezowanych nawierzchni jezdni w ilości 0,5 kg/m2	m ²	17 179,00		0,00
4.	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - frezowanie na głębokość 0÷9 cm (mat. do podsypywania zjazdów lub poboczy) - wcinki początek / koniec, skrzyżowania i zjazdy, obiekt mostowy w km 35+160-35+185 oraz frezowanie korekcyjne w miejscach wskazanych przez Zamawiającego	m ²	370,10		0,00
5.	D-05.03.05A	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W KR3 - średnia grubość 6 cm (150 kg/m2)	Mg	2 570,70		0,00
6.	D-04.03.01	Oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej w ilości 0,5 kg/m2	m ²	17 179,00		0,00
7.	D-05.03.05B	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S KR3 gr. 4cm na jezdni oraz skrzyżowaniach i zjazdach indywidualnych	m ²	17 179,40		0,00
8.	D-05.03.26a	Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych na całym odcinku drogi (siatkę należy ułożyć między warstwę wyrównawczą a ścieralną)	m ²	16 821,00		0,00
9.	D-06.03.01	Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm - pobocza gruntowe średniej szerokości 0,5m oraz zjazdy i skrzyżowania	m ²	2 990,00		0,00
10.	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego w postaci znaków: P-1a(895mb), P-1e(30mb), P-3a(460mb),P-4(835mb), p-6(450mb), P-7c (2690mb), P-7d (2650 mb).	m ²	847,20		0,00
11.		Wykonanie geodezji powykonawczej zadania	kpl.	1		0,00
Wartość netto						0,00
Podatek VAT 23%						0,00
Wartość brutto						0,00

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym