

## KOSZTORYS OFERTOWY

## Część 6 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 644 na odcinku km 1+670-2+015 oraz 2+690-3+160

| L.p.                                   | numer specyfikacji | nazwa elementu  | JM | Ilość  | Cena jednostkowa           | Wartość łączna |
|--|--------------------|---|----|--------|----------------------------|----------------|
| 1                                      | 2                  | 3   | 4  | 5      | 6                          | 7              |
| <b>JEZDNIA</b>                         |                    |   |    |        |                            |                |
| 1                                      | D 01.01.01         | Obsługa geodezyjna  | km | 0,815  |                            | 0,00           |
| 2                                      | D 04.03.01         | Oczyszczenie nawierzchni i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/ km2 (pod warstwę profilową)  | m² | 4285   |                            | 0,00           |
| 3                                      | D 04.03.01         | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/ km2 (pod warstwę ścieralną)   | m² | 4475   |                            | 0,00           |
| 4                                      | D 05.03.05         | Warstwa wyrównawcza (profil) z betonu asfaltowego AC8S o gr. 3 cm dla ruchu KR 3-4 (jezdnia)  | m² | 4285   |                            | 0,00           |
| 5                                      | D 05.03.26         | Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych (cały odcinek) - należy doliczyć powierzchnię na zakłady siatki (min. zakład 10 cm)                      | m² | 4285   |                            | 0,00           |
| 6                                      | D 05.03.05 B       | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 (jezdnia+zjazd+SK)   | m² | 4475   |                            | 0,00           |
| 7                                      | D 06.03.01         | Uzupełnienie poboczy gruntowych mieszanką kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie do wys. 7 cm, po zagęszczeniu , szer. 0,75 m                       | m² | 1230   |                            | 0,00           |
| 8                                      | D 06.03.01         | Ścinanie poboczy mechanicznie wraz z wywozem i utylizacją, szer. 0,75 m   | m² | 1230   |                            | 0,00           |
| 9                                      | D 07.01.01         | Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego (chemoutwardzane)  | m² | 165    |                            | 0,00           |
|  |                    |   |    |        | <b>Razem netto jezdnia</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>CHODNIK</b>                         |                    |   |    |        |                            |                |
| <b>I</b>                               |                    | <b>Roboty przygotowawcze</b>  |    |        |                            |                |
| 1                                      | D-01.01.01         | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych   | km | 0,162  |                            | 0,00           |
| 2                                      | D-01.02.04         | Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych 50x50x7 - do utylizacji   | m2 | 153,00 |                            | 0,00           |
| 3                                      | D-01.02.04         | Rozbiórka krawężników betonowych o wym.100x30x15 - do utylizacji  | mb | 159,00 |                            | 0,00           |
| 4                                      | D-01.02.04         | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych elementów betonowych wraz z utylizacją  | m3 | 25,00  |                            | 0,00           |
| <b>II</b>                              |                    | <b>Elementy ulic</b>  |    |        |                            |                |
| 5                                      | D-08.03.01         | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4   | mb | 162,00 |                            | 0,00           |
| 6                                      | D-08.01.01         | Betonowa ława pod krawężnik z oporem  | m3 | 6,00   |                            | 0,00           |
| 7                                      | D-08.01.01         | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na podsypce cementowo -piaskowej   | mb | 166,00 |                            | 0,00           |
| 8                                      | D-08.01.01         | Wypełnienie szczeliny między krawężnikami i nawierzchnią masą zalewową  | mb | 166,00 |                            | 0,00           |
| <b>III</b>                             |                    | <b>Podbudowy i nawierzchnie</b>   |    |        |                            |                |
| 9                                      | D-04.01.01         | Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kategorii I-IV wraz z wywozem nadmiaru gruntu | m2 | 162,00 |                            | 0,00           |
| 10                                     | D-04.04.02         | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm po zagęszczeniu   | m2 | 155,00 |                            | 0,00           |
| 11                                     | D.08.02.01         | Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej  | m2 | 155,00 |                            | 0,00           |
| 12                                     | D-04.04.02         | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm po zagęszczeniu (zjazd)  | m2 | 7,00   |                            | 0,00           |
| 13                                     | D.05.03.23         | Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej wibroprasowanej w kolorze grafitowym grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej                          | m2 | 7,00   |                            | 0,00           |
|  |                    |   |    |        | <b>Razem netto chodnik</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>RAZEM NETTO (chodnik+jezdnia) :</b> |                    |   |    |        |                            | <b>0,00</b>    |
| <b>VAT 23%</b>                         |                    |   |    |        |                            | <b>0,00</b>    |
| <b>RAZEM BRUTTO:</b>                   |                    |   |    |        |                            | <b>0,00</b>    |

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym