

| KOSZTORYS OFERTOWY | | | | | | |
|---|--------------|--|-----|-----------|------------|--------------|
| Część 4 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku km 78+700 - 79+395 oraz 79+415 - 80+540 | | | | | | |
| Poz | Nr | ASORTYMENT ROBÓT | Jm | Ilość | Cena | Wartość [zł] |
| Koszt. | specyfikacji | | | | Jedn. [zł] | kol 5+6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Frezowanie korekcyjne | | | | |
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, na głębokość 0÷5 cm, z użyciem materiału) | m2 | 11 460,00 | | 0,00 zł |
| | | Remont podbudowy (w określonych lokalizacjach) | | | | |
| 2 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznych, z użyciem materiału z rozbiórki | m2 | 5790 | | 0,00 zł |
| 3 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z tłucznia kamiennego na całej grubości warstwy, z użyciem materiału z rozbiórki | m2 | 6190 | | 0,00 zł |
| 4 | D-04.01.01 | Korytowanie pod konstrukcję podbudowy | m2 | 7785 | | 0,00 zł |
| 5 | D-04.05.01 | Stabilizacja z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm | m2 | 7785 | | 0,00 zł |
| 6 | D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm | m2 | 6455 | | 0,00 zł |
| 7 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,8kg/m2) | m2 | 6455 | | 0,00 zł |
| 8 | D-04.07.01 | Podbudowa zasadnicza gr. 6 cm z betonu asfaltowego AC22P 35/50 KR3-4 | m2 | 6190 | | 0,00 zł |
| | | Warstwa wyrównawcza | | | | |
| 9 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni i zjazdów emulsją asfaltową (skropienie 0,8kg/m2) | m2 | 11 460,00 | | 0,00 zł |
| 10 | D-05.03.05A | Warstwa wiążąco-wyrównawcza grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC16W 35/50 dla ruchu KR 3-4 | m2 | 11 460,00 | | 0,00 zł |
| | | Warstwa ścierna | | | | |
| 11 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,8kg/m2) | m2 | 11 313,00 | | 0,00 zł |
| 12 | D-05.03.26 | Ułożenie siatki przeciwspekaniowej przesącznej asfaltu do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych | m2 | 11 313,00 | | 0,00 zł |
| 13 | D-05.03.05B | Warstwa ścierna grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-55 dla ruchu KR 3-4 | m2 | 11 313,00 | | 0,00 zł |
| | D-01.02.04 | Roboty rozbiórkowe | | | | |
| 14 | | Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm oraz 15x22 cm z ławą betonową, z użyciem materiału | m | 814,00 | | 0,00 zł |
| 15 | | Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 cm oraz oporników 12x25 cm, z ławą betonową, z użyciem materiału | m | 705,00 | | 0,00 zł |
| 16 | | Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej (chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe) z użyciem materiału | m2 | 1 602,00 | | 0,00 zł |
| 17 | | Rozbiórka podsypek oraz podbudowy istniejących chodników, zjazdów oraz zatok autobusowych | m3 | 372,40 | | 0,00 zł |
| | | Roboty ziemne | | | | |
| 18 | | Roboty ziemne obejmujące wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników, zjazdów oraz zatok autobusowych z użyciem urobku. | m3 | 404,00 | | 0,00 zł |
| | D-05.03.23 | Boczne ograniczenia nawierzchni | | | | |
| 19 | | Ława pod krawężniki, oporniki i obrzeża betonowa z oporem | m3 | 65,00 | | 0,00 zł |
| 20 | | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm | m | 594,00 | | 0,00 zł |
| 21 | | Krawężniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm | m | 220,00 | | 0,00 zł |
| 22 | | Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm | m | 52,00 | | 0,00 zł |
| 23 | | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm | m | 653,00 | | 0,00 zł |
| | D-05.03.01 | Konstrukcja zatok autobusowych | | | | |
| 23 | | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 240,00 | | 0,00 zł |
| 24 | | Podbudowa pomocnicza, mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C 3/4 – grubość 15 cm, | m2 | 240,00 | | 0,00 zł |
| 25 | | Warstwa z betonu cementowego C16/20 – grubość 18 cm | m2 | 240,00 | | 0,00 zł |
| 26 | | Podsyпка cementowo - piaskowa, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 240,00 | | 0,00 zł |
| 27 | | Nawierzchnie z kostki kamiennej 15/17 | m2 | 240,00 | | 0,00 zł |
| | D-05.03.23 | Konstrukcja zjazdów | | | | |
| 28 | | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 260,00 | | 0,00 zł |
| 29 | | Warstwa odsączająca z piasku, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 260,00 | | 0,00 zł |
| 30 | | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 260,00 | | 0,00 zł |
| 31 | | Podsyпка cementowo - piaskowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 260,00 | | 0,00 zł |
| 32 | | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o grubości 8 cm | m2 | 260,00 | | 0,00 zł |
| | D-05.03.23 | Konstrukcja chodników | | | | |
| 33 | | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1 362,00 | | 0,00 zł |
| 34 | | Warstwa odsączająca z piasku, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1 362,00 | | 0,00 zł |
| 35 | | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarn. 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1 362,00 | | 0,00 zł |
| 36 | | Podsyпка cementowo - piaskowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1 362,00 | | 0,00 zł |
| 37 | | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm | m2 | 1 362,00 | | 0,00 zł |
| | | Regulacja pionowa elementów przylegających do drogi | | | | |
| 38 | | Regulacja zjazdów bitumicznych | m2 | 20,00 | | 0,00 zł |
| 39 | | Regulacja zjazdów gruntowych, z wykonaniem nawierzchni zjazdów gr. 20 cm, z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm C90/3 | m2 | 105,00 | | 0,00 zł |
| 40 | | Regulacja zjazdów z płyt jomb | m2 | 40,00 | | 0,00 zł |
| 41 | | Regulacja wpustów krawężnikowych i ulicznych | szt | 11,00 | | 0,00 zł |
| | | Pobocza | | | | |
| 42 | | Wykonanie ścinki poboczny na głębokość do 20 cm, na szerokości 1 m, z użyciem urobku | m2 | 2 900,00 | | 0,00 zł |
| 43 | D-06.03.01 | Uzupełnienie poboczna na głębokość do 20 cm i szerokość 1 m z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm C90/3 | m2 | 2 900,00 | | 0,00 zł |
| | | Stała organizacja ruchu | | | | |
| 44 | | Ustawienie słupków hektometrowych U-1a z oklejeniem | szt | 32,00 | | 0,00 zł |
| 45 | D-07.01.01 | Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego | m2 | 433,00 | | 0,00 zł |
| | | Wycinka krzewów | | | | |
| 46 | | Wycinka krzewów, samosiejek, odrostów drzew z pasa drogowego, obustronnie na szerokości 3 m, z wywozem i użyciem gałęzi | m2 | 4 200,00 | | 0,00 zł |
| | | Razem (cena bez podatku VAT) | | | | 0,00 zł |
| | | Podatek VAT 23 % | | | | 0,00 zł |
| | | OGÓŁEM (cena oferowana z podatkiem VAT) | | | | 0,00 zł |

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym