

KOSZTORYS OFERTOWY

Część 8 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 607 na odcinku km 6+653 - 9+120

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	mb	2467		0,00
2.	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących zjazdów indywidualnych z płyt betonowych (do ponownego ułożenia)	m ²	15,00		0,00
3.	D-02.01.01	Wykonanie ścinania poboczy gr. 10cm (miejsce wywozu zapewnia Wykonawca)	m ²	1 150,00		0,00
4.	D-04.03.01	Oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową istniejących i zfrezowanych nawierzchni jezdni w ilości 0,5 kg/m2	m ²	14 381,05		0,00
5.	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - frezowanie na głębokość 0÷9 cm (mat. do podsypywania zjazdów lub poboczy) -frezowanie całościowe jezdni w km 6+653 - 6+863 w m. Ryjewo, frezowanie na obiekcie mostowym w km 1+995 -2+015, wcinki początek / koniec, skrzyżowania i zjazdy, oraz frezowanie korekcyjne w miejscach wskazanych przez Zamawiającego	m ²	1 591,00		0,00
6.	D-05.03.05A	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W KR3 - średnia grubość 6 cm (150 kg/m2) w km 6+863-9+120 oraz średnia grubość 4cm(100kg/m2) w km 6+653 - 6+863 (m. Ryjewo)	Mg	2 078,71		0,00
7.	D-04.03.01	Oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej w ilości 0,5 kg/m2	m ²	14 381,05		0,00
8.	D-05.03.05B	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S KR3 gr. 4cm na jezdni oraz skrzyżowaniach i zjazdach indywidualnych	m ²	14 381,05		0,00
9.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm (regulacja wysokościowa zjazdów indywidualnych, materiał z rozbiórki)	m ²	15,00		0,00
10.	D-05.03.26a	Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych na całym odcinku drogi (siatkę należy ułożyć między wartwą wyrównawczą a ścieralną)	m ²	13 991,05		0,00
11.	D-06.03.01	Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm - pobocza gruntowe średniej szerokości 0,5m oraz zjazdy i skrzyżowania	m ²	2 915,00		0,00
12.	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego w postaci znaków: P-1a(1035mb),P-1b(210mb), P-1e(30mb),P-3a(335mb),P-4(265mb), P-6(595mb), P-7c (3470mb), P-7d (1280mb), P-12 (2szt.)	m ²	598,40		0,00
13.		Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	1,00		0,00
14.		Wykonanie geodezji powykonawczej zadania	kpl.	1		0,00
Wartość netto						0,00
Podatek VAT 23%						0,00
Wartość brutto						0,00

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym