

KOSZTORYS OFERTOWY						
Część 2 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku km 24+520-25+045; 27+665-27+828; 28+175-28+730						
Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
Odcinek 1: Kleszczyniec km 24+520 - 25+045, L=0,525km						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym wraz z dokonaniem pomiarów spadków	km	0,525		0,00
2	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - frezowanie na głębokość 0+4 cm (materiał do wbudowania na miejscu, nadmiar należy zutylizować) - wciniki w ciągu drogi i na skrzyżowaniach	m²	178,50		0,00
3	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie - w wa wyrównawcza + wciniki i skrzyżowania	m²	3 323,00		0,00
4	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 KR3-4 - średnia grubość po zagęszczeniu 6 cm (150 kg/m2) + 25 t na wstępne wyrównanie	t	523,45		0,00
5	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej pod warstwą ścieralną	m²	3 323,00		0,00
6	D-05.03.13	Wykonanie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA 11S PMB 45/80-55 KR 3-4 - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m²	3 323,00		0,00
7	D-06.03.01	Wykonanie skłni poboczy na głębokość do 10 cm, na szerokości 1 m, z utylizacją urobku	m²	240,00		0,00
8	D-06.03.01	Utworzenie poboczny jezdni z kruszywa łamanego 0/31,5 (C90/3) stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm - pobocza z kruszywa o szerokości 1,00 m	m²	850,00		0,00
9	D-07.01.01	Odtworzenie oznakowania podłożnego grubowarstwowego (chemoutwardzalne)	m²	237,00		0,00
10	D-06.01.02	Konserwacja rowu przez oczyszczenie z namuliu o średniej grubości 30 cm i wyprofilowaniem skarp	mb	230,00		0,00
11	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących krawężników wraz z ławą bet. (z wywozem i utylizacją materiału) oraz ustawienie nowych krawężników 15x30cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - chodnik, zatoka autobusowa, skrzyżowania	mb	199,00		0,00
12	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących krawężników wraz z ławą bet. (z wywozem i utylizacją materiału) oraz ustawienie nowych krawężników najazdowych 15x22cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - zjazd, zatoka autobusowa	mb	50,00		0,00
13	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących obrzeży (z wywozem i utylizacją materiału) oraz ustawienie nowych obrzeży 8x30cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - chodnik	mb	195,00		0,00
14	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdu oraz ułożenie nawierzchni chodnika (369,3m2) i zjazdu (7,5m2) z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm	m²	376,80		0,00
15	D-04.04.02	Ułożenie podbudowy pod chodnikiem i zjazdem z KLSM o śr. gr. 10 cm	m²	376,80		0,00
16	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni na zatoce autobusowej z kostki betonowej (z wywozem i utylizacją materiału)	m²	99,00		0,00
17	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy na zatoce autobusowej gr. 40 cm (z wywozem i utylizacją materiału)	m²	99,00		0,00
18	D-04.04.01	Zagęszczenie koryta na zatoce autobusowej + ułożenie nowej podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 Mpa gr. 12 cm + podbudowa betonowa C16/20 gr. 22cm	m²	99,00		0,00
19	D-05.03.23	Ułożenie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm	m²	99,00		0,00
Wartość netto odc. 1						0,00
Odcinek 2: Nożyno km 27+665 - 27+828, L=0,163km						
20	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym wraz z dokonaniem pomiarów spadków	km	0,163		0,00
21	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - frezowanie na głębokość 0+4 cm (materiał do wbudowania na miejscu, nadmiar należy zutylizować) - wciniki w ciągu drogi i na zjazdach bitumicznych	m²	199,97		0,00
22	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie - w wa wyrównawcza + wciniki i zjazdy bitumiczne	m²	1 243,00		0,00
23	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 KR3-4 - średnia grubość po zagęszczeniu 6 cm (150 kg/m2)	t	186,45		0,00
24	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej pod warstwą ścieralną	m²	1 243,00		0,00
25	D-05.03.13	Wykonanie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA 11S PMB 45/80-55 KR 3-4 - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m²	1 243,00		0,00
26	D-06.03.01	Utworzenie poboczny jezdni z kruszywa łamanego 0/31,5 (C90/3) stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm - pobocza z kruszywa o szerokości 1,00 m	m²	132,00		0,00
27	D-07.01.01	Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego (chemoutwardzalne)	m²	58,72		0,00
28	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących krawężników wraz z ławą bet. (z wywozem i utylizacją materiału) oraz ustawienie nowych krawężników 15x30cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - chodnik, zatoka autobusowa, skrzyżowania	mb	165,00		0,00
29	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących krawężników wraz z ławą bet. (z wywozem i utylizacją materiału) oraz ustawienie nowych krawężników najazdowych 15x22cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - zjazd, zatoka autobusowa	mb	25,00		0,00
30	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących obrzeży (z wywozem i utylizacją materiału) oraz ustawienie nowych obrzeży 8x30cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - chodnik	mb	183,00		0,00
31	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdów oraz ułożenie nawierzchni chodnika (340,0m2) i zjazdów (47,8m2) z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm	m²	387,80		0,00
32	D-04.04.02	Ułożenie podbudowy pod chodnikiem i zjazdami z KLSM o śr. gr. 10 cm	m²	387,80		0,00
33	D-05.03.23	Regulacja wysokościowa zjazdu z kostki betonowej w km 27+675L	m²	21,00		0,00
Wartość netto odc. 2						0,00
Odcinek 3: Nożyno km 28+175 - 28+730, L=0,555km						
34	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym wraz z dokonaniem pomiarów spadków	km	0,555		0,00
35	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - frezowanie na głębokość 0+4 cm (materiał do wbudowania na miejscu, nadmiar należy zutylizować) - wciniki w ciągu drogi	m²	130,00		0,00
36	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie - w wa wyrównawcza + wciniki	m²	3 427,00		0,00
37	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 KR3-4 - średnia grubość po zagęszczeniu 6 cm (150 kg/m2) + 25 t na wstępne wyrównanie	t	539,05		0,00
38	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej pod warstwą ścieralną	m²	3 477,00		0,00
39	D-05.03.13	Wykonanie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA 11S PMB 45/80-55 KR 3-4 - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m²	3 477,00		0,00
40	D-06.03.01	Wykonanie skłni poboczy na głębokość do 10 cm, na szerokości 1 m, z utylizacją urobku	m²	400,00		0,00
41	D-06.03.01	Utworzenie poboczny jezdni z kruszywa łamanego 0/31,5 (C90/3) stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm - pobocza z kruszywa o szerokości 1,00 m	m²	756,00		0,00
42	D-07.01.01	Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego (chemoutwardzalne)	m²	178,67		0,00
43	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących krawężników wraz z ławą bet. (z wywozem i utylizacją materiału) oraz ustawienie nowych krawężników 15x30cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - chodnik, zatoka autobusowa, skrzyżowania	mb	293,00		0,00
44	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących krawężników wraz z ławą bet. (z wywozem i utylizacją materiału) oraz ustawienie nowych krawężników najazdowych 15x22cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - zjazd, zatoka autobusowa	mb	55,00		0,00
45	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących obrzeży (z wywozem i utylizacją materiału) oraz ustawienie nowych obrzeży 8x30cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - chodnik	mb	320,00		0,00
46	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdów oraz ułożenie nawierzchni chodnika (412,6m2) i zjazdów (67,6m2) z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm	m²	480,20		0,00
47	D-04.04.02	Ułożenie podbudowy pod chodnikiem i zjazdami z KLSM o śr. gr. 10 cm	m²	480,20		0,00
48	D-05.03.23	Regulacja wysokościowa zjazdów z kostki betonowej w km 28+210L, 28+257L, 28+441L, 28+340P	m²	62,70		0,00
Wartość netto odc. 3						0,00
Razem wartość netto odc. 1 + 2 + 3						0,00
Podatek VAT 23%						0,00
Wartość brutto						0,00

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym