


ULICA KARPACKA



LEGENDA:

- Proj. kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania 14kW np. f. Vaillant VC146, Q = 14,0 kW, m = 33,5 kg (szer x gł x wys) 440x338x720 mm
 - Proj. kanał koncentryczny Ø80/125
 - Proj. kuchnia gazowa 4-palnikowa o mocy 6,0 kW
- C22/600/400 typ/wysokość/ szerokość grzejnika
Q_g=343W moc grzejnika
157 szerokość okna
135(102) wysokość okna (wysokość wnęki)

- 06 Pokój nr pom., typ pom.
20°C 1069 W temp. pom., obciążenie cieplne pom.
2xCu18x1,0 ilość przewodów x materiał, średnica
- instalacja c.o. – zasilanie
- - - - - instalacja c.o. – powrót

UWAGI:

- Przewody wody zimnej w miarę możliwości prowadzić po ścianach
- Instalację wody zimnej wykonać z rur PP np. System BORPLUS PN16 firmy Wavin
- Do projektowanego kotła gazowego dwufunkcyjnego doprowadzić instalację wody zimnej
- W drzwiach prowadzących do WC wykonać otwór wentylacyjny o powierzchni 200cm²
- Kondensat z kotła skierować do pompki kondensatu, a następnie odprowadzić przez wężyk do kanalizacji

KS KITCHEN SINK – zlewozmywak
S SINK – zlew
T TOILET – toaleta
Sh SHOWER – prysznic
B BATH – wanna

LOKAL MIESZKALNY NR 1			
Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m ²]	Straty ciepła [W]
01	Kuchnia	7,12	499
02	Pokój	19,88	1392
03	Łazienka	2,46	234
LOKAL MIESZKALNY NR 2			
Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m ²]	Straty ciepła [W]
01	Kuchnia	6,40	448
02	Łazienka	3,30	313
03	Pokój	19,80	1392
LOKAL MIESZKALNY NR 3			
Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m ²]	Straty ciepła [W]
01	Toaleta	1,27	89
02	Kuchnia	9,55	669
03	Pokój	19,34	1354
04	Pokój	8,24	577
LOKAL MIESZKALNY NR 3A			
Lp.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m ²]	Straty ciepła [W]
01	Przedpokój	1,05	74
02	Toaleta	0,87	61
03	Kuchnia	9,55	669
04	Pokój	17,60	1232

Nazwa inwestycji: Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6 w budynku mieszkalnym przy ulicy Karpackiej 27 w Bydgoszczy				
Adres: ul. Karpacka 27, 85-011 Bydgoszcz				
Inwestor: Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz				
<div>EKO AUDYT Sp. z o.o. ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław tel. 71 307 03 83/800 800 250 e-mail: kontakt@eko-projects.pl</div>				
Inst. sanit.:	Projektant:	mgr inż. Sandra Bednarz DOŚ/0131/PBS/16	Podpis:	Format: A2 Skala: 1:50
	Opracował:	mgr inż. Łukasz Augustyn	Podpis:	Nr rys.: 1 Symbol: IS, A
	Sprawdzający:	mgr inż. Marta Rudnicka 133/DOŚ/12	Podpis:	Data: 04.07.2018 Stadium: budowlany
Tytuł: Rzut parteru - projekt instalacji centralnego ogrzewania mieszkań nr 1, 2, 3, 3A				