
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Remont ulicy Kasprusie na odc 280m

ADRES INWESTYCJI: Zakopane

NAZWA INWESTORA: Urząd Miasta Zakopane

ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 13 34-500 Zakopane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa mgr inż. Paweł Polaczek

DATA OPRACOWANIA: czwartek, 25 maja 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

czwartek, 25 maja 2023

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		60	m3	60,000	
				RAZEM	60,000
2	KNR AT-03 0101-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
3	KNR AT-03 0102-02/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja	m2		
		1960	m2	1 960,000	
				RAZEM	1 960,000
4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		1960 * 2	m2	3 920,000	
				RAZEM	3 920,000
5	KNR AT-03 0301-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr.4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m2		
		1960	m2	1 960,000	
				RAZEM	1 960,000
6	KNR AT-03 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m2		
		1960	m2	1 960,000	
				RAZEM	1 960,000
7	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000