


PROLIG PRZYKANALIKÓW KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Poziom porównawczy 222,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	227.04	227.04
Rzędna terenu istniejącego	227.04	227.04
Rzędna dna kanału	225.15 226.10	226.15
Zagłębienie dna kanału [m]	1.89 0.94	0.89
Odległości [m]	2,45	
Średnice, materiał	PVC-U_SDR34_rs 200×5,9	
Spadek		20,0 ‰
Długość trasy [m]	0.00	2.45

D1W1



KMS Energia <small>www.kmsenergia.pl</small>	TYTUŁ OPRACOWANIA	Budowa przykanalików sieci kanalizacji deszczowej w ul. Marii Konopnickiej w Zamościu	
	NAZWA RYSUNKU	PROFIL PRZYKANALIKÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ	SKALA: 1:100/100
INWESTOR		Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu ul. Kilińskiego 86 22-400 Zamość	DATA:
PROJEKTANT:		mgr inż. Bożena Książ upr. bud. UAN-II-8387/14/88	NR RYSUNKU: 3.2
PODPIS:			