

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską. Zagospodarowanie terenu.
ADRES INWESTYCJI : Działka nr 185/3 położona w miejscowości Brzyskorzystewko, gmina Żnin
INWESTOR : Gmina Żnin
ADRES INWESTORA : ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dawid Kuźniak
DATA OPRACOWANIA : 05.08.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.08.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zagospodarowanie działki			
1.1		Nawierzchnie z kostki brukowej			
d.1.1	1 KNR 2-31 0101-01 0101-02 nawierzchnia utwardzona	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
		87.16+116.9	m ²	204.060	
				RAZEM	204.060
d.1.1	2 KNR AT-06 0104-04	Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m ³ , wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek poz.1*0.3*1.7	t		
			t	104.071	
				RAZEM	104.071
d.1.1	3 KNR AT-06 0108-02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni utwardzonej poz.2/20	kurs		
			kurs	5.204	
				RAZEM	5.204
d.1.1	4 KNR AT-06 0108-05	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni utwardzonej Krotność = 14 poz.3	kurs		
			kurs	5.204	
				RAZEM	5.204
d.1.1	5	Utylizacja urobku - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek i opłat za korzystanie ze środowiska poz.2	t		
			t	104.071	
				RAZEM	104.071
d.1.1	6 KNR 2-31 0104-01 0104-02 kostka 8 cm	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m ²		
		87.16	m ²	87.160	
				RAZEM	87.160
d.1.1	7 KNR 2-31 0114-05 kostka 8 cm	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²		
		87.16	m ²	87.160	
				RAZEM	87.160
d.1.1	8 KNR 2-31 0308-01 0308-02 kostka 8 cm	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 15 cm	m ²		
		87.16	m ²	87.160	
				RAZEM	87.160
d.1.1	9 KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		87.16	m ²	87.160	
				RAZEM	87.160
d.1.1	10 KNR 2-31 0104-01 0104-02 kostka 6 cm	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m ²		
		116.9	m ²	116.900	
				RAZEM	116.900
d.1.1	11 KNR 2-31 0114-05 kostka 6 cm	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²		
		116.9	m ²	116.900	
				RAZEM	116.900
d.1.1	12 KNR 2-31 0308-01 kostka 6 cm	Warstwa dolna o grubości 12cm nawierzchni betonowej	m ²		
		116.9	m ²	116.900	
				RAZEM	116.900
d.1.1	13 KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		116.9	m ²	116.900	
				RAZEM	116.900
d.1.1	14 KNR 2-31 0402-03	Ława betonowa pod krawężniki	m ³		
		7.0*(0.15*0.3+0.10*0.15)	m ³	0.420	
				RAZEM	0.420
d.1.1	15 KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		7.0	m	7.000	
				RAZEM	7.000
d.1.1	16 KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		22.78+5.1	m	27.880	
				RAZEM	27.880
1.2		Zieleń			
d.1.2	17 KNR 2-21 0218-02	Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na terenie płaskim ziemi urodzajnej	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	zieleń	214.1*0.15	m ³	32.115	
				RAZEM	32.115
18	KNR 2-21	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie	m ²		
d.1.2	0401-05	kategorii III	m ²	214.100	
	zieleń	214.1			
				RAZEM	214.100
19	KNR 2-21	Pielęgnacja trawników wykonanych darniowaniem pełnym na terenie płaskim	m ²		
d.1.2	0703-01		m ²	214.100	
	zieleń	214.1			
				RAZEM	214.100
1.3		Ogrodzenie terenu			
20	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki	m ³		
d.1.3	0203-06	0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladow-	m ³	18.400	
	0210-04	czymi na odległość 5 km			
		(83+32)*0.4*0.4			
				RAZEM	18.400
21	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym. Dodano zakup	m ³		
d.1.3	1101-07	piasku.	m ³	6.900	
		(83+32)*0.4*0.15			
				RAZEM	6.900
22	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o	m		
d.1.3	1804-11	rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych. Ogrodzenie z paneli	m	115.000	
	analogia	z siatki zgrzewanej na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m montowanych w			
		cokole. Słupki i panele ocynkowane i fabrycznie malowane proszkowo.			
		83+32			
				RAZEM	115.000
23	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. V-VI;	m ³		
d.1.3	0320-0301	głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³	5.175	
		(83+32)*0.3*0.15			
				RAZEM	5.175
24	KNR 2-02	Wrota z furtkami wysokości 1,6 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ra-	kpl.		
d.1.3	1808-02	mach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy. Bramy sa-	kpl.	1.000	
	analogia	monośne przesuwne o długości 6,0 m.			
		1			
				RAZEM	1.000