



Gmina Zambrów
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

Zambrów, dnia 29.11.2024 r.

Rrg.271.15.2024

*Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji nr sprawy: Rrg.271.15.2024 pn.: „**Rozbudowa drogi gminnej nr 106013B w miejscowości Łady Borowe, gmina Zambrów**” wraz z „**Przebudową drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 106013B o całkowitej długości 0+147,51 m polegająca na poszerzeniu i wymianie nawierzchni jezdni wraz z zjazdami o nawierzchni z kostki betonowej i poboczami o nawierzchni gruntowej**”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Prosimy o doprecyzowanie ilości i rodzaju barier mostowych jakie należy ująć w wycenie branży mostowej? Na rysunku projektu technicznego ŁB-RYSZ1.3_PT_2005 kolorem różowym zaznaczono bariery mostowe typu H2W2, według przedmiaru należy wycenić bariery H2/W1. Proszę o jednoznaczne określenie parametrów barier. Czy bariery drogowe mają takie same parametry jak bariery mostowe, które znajdują się na obiekcie? Czy w branży mostowej należy wycenić bariery mostowe na obiekcie i drogowe poza obiektem?

Odpowiedź: W branży mostowej należy wykonać zgodnie z projektem i kosztorysem. Bariery mostowe typu H2W2 umieszczone zostaną w kosztorysie branży drogowej.

2. Prosimy o potwierdzenie, czy istniejące posadowienie – pale należy rozebrać.

Odpowiedź: Tak. Należy rozebrać.

3. Zgodnie z poz. 12 KO, SST M.19.02.01 oraz rys. ogólnym M3 branży mostowej nad przepustem i na dojazdach do niego należy zastosować barieroporęcz o parametrach H2W1. Pragniemy zauważyć, że na rynku dostępny jest bardzo ograniczony wybór wymaganych wg SST barier mostowych o parametrach H2W1, a bariery drogowe o w/w parametrach nie występują. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustawienie nad przepustem barier mostowych z poręczą o parametrach H1W3A z kontynuacją stalowymi barierami drogowymi o parametrach H1W4A. Bariery poza przepustem ustawiane są w łuku, co wyklucza zastosowanie barier linowych i jednocześnie znacznie utrudnia wykonanie barier z poręczą.



Gmina Zambrów
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

Odpowiedź: Należy uwzględnić bariery o parametrach zgonie z projektem. Nie ma wymogu ustawiania barier linowych, rysunek przedstawia schemat barier.

4. Załączone przez Zamawiającego w Projekcie Wykonawczym (branża mostowa) Obliczenia Statyczne nie wskazują na wbudowane żeber wzmacniających jako elementów konstrukcji mostu ze stalowych blach falistych. Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja mostu ze stalowych blach falistych nie musi posiadać żeber wzmacniających. Jeśli musi, wówczas prosimy o załączenie szczegółowego rysunku konstrukcyjnego.

Odpowiedź: Konstrukcje wykonać zgodnie z obliczeniami bez żeber wzmacniających.

5. W nawiązaniu do zamieszczonej dokumentacji w sprawie postępowania proszę o informację czy zamieszczony w dokumentacji projekt SOR jest również do wprowadzenia bo zamieszczone przedmiary nie uwzględniają zakresu oznakowania.

Odpowiedź: SOR jest do wprowadzenia. W załączeniu poprawiony przedmiar i kosztorys ofertowy.

6. W związku z kosztorysowym rozliczeniem robót proszę o uzupełnienie zamieszczonych kosztorysów branży drogowej o następujące pozycje:

- Odhumusowanie,
- Roboty rozbiórkowe (frezowanie nawierzchni, rozbiórki ogrodzeń),
- Wycinka i karczowanie drzew,
- Wykonanie nasypów,
- Montaż barier,
- Ułożenie siatki geokompozytowej na połączeniu nawierzchni,
- Zahumusowanie wraz z obsianiem trawą,
- Roboty dotyczące zjazdów (roboty ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni, ustawienie oporników betonowych, wykonanie poboczy)
- Oznakowanie poziome (z określeniem, czy ma to być oznakowanie cienko czy grubowarstwowe).

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar i kosztorys ofertowy.

7. W Opisie Technicznym zawarty jest zapis, że do ponownego wbudowania nadaje się 45% gruntu rodzimego uzyskanego z wykopu, a pozostała ilość gruntu podlega wymianie. Proszę o uwzględnienie w kosztorysie ofertowym zasypki kanalizacji materiałem z dokopu.



Gmina Zambrów
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony kosztorys ofertowy.

8. Ze względu na ruch pojazdów ciężkich, które mogą powodować uszkodzenia mocowań rusztów żeliwnych odwodnień liniowych oraz ryzyko potencjalnych ich kradzieży, czy zamawiający dopuści możliwość zastosowania odwodnienia liniowego typu Monoblock lub równoważnego o tej samej klasie wytrzymałości co zaprojektowane odwodnienie.

Odpowiedź: Z uwagi na ruch pojazdów ciężkich odwodnienie liniowe należy wykonać jako prefabrykowane tzn. korpus koryta monolityczny z opaską betonową (jako materiał jednorodny). System mocowania rusztów żeliwnych śrubowy (min. 8 śrub na 1 mb odwodnienia). W związku z tym odwodnienie liniowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

9. W przedmiarach dotyczących mostu jest poz. nr 12 wskazująca iż barieroporęcze mają być długości 68mx2strony, podczas gdy fundamenty pod nie zostały zaprojektowane po 11 metrów na stronę.

Odpowiedź: Projekt barier jest po stronie Wykonawcy po wyborze producenta, ława pozwala na wykonanie mocowania kotwienia słupków w części nad obiektem. Pozostałe odcinki poza obiektem zgodnie z projektem producenta.

10. Czy nie powinno być barieroporęczy po 11 metrów a na pozostałych odcinkach należałoby zamontować bariery?

Odpowiedź: Jak wyżej, zgodnie z projektem producenta barier.

11. Prosimy o podanie parametrów barieroporęczy i ewentualnych barier ponieważ w projekcie mostowym oraz przedmiarze są barieroporęcze H2W1, w drogowym na moście H2W2 natomiast w Stałej Organizacji Ruchu nie ma mowy o barieroporęczach.

Odpowiedź: Bariery mostowe wykonać zgodnie z projektem, Wykonawca sporządzi projekt po wyborze producenta barier.

12. Czy w związku z kosztorysowym rozliczeniem robót, Zamawiający wymaga, aby kosztorysy ofertowe, będące podstawą rozliczeń, załączyć na etapie składania ofert, czy też na etapie uzupełniania podmiotowych środków dowodowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby kosztorysy ofertowe, będące podstawą rozliczeń, załączyć na etapie składania ofert. Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia kosztorysów ofertowych.



Gmina Zambrów
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

13. Na rysunku projektowym PZT widoczne jest ogrodzenie do usunięcia (ok. 91,2 mb). W przedmiarze i kosztorysie ofertowym nie uwzględniono ww. robót. Czy Zamawiający przewiduje ww. zakres do wykonania? Czy Wykonawca powinien kalkulować ww. roboty?

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar i kosztorys ofertowy.

14. W projekcie technicznym i na rysunkach PZT widoczna jest zaprojektowania zieleń urządzone (trawniki). W przedmiarze i kosztorysie nie występuje pozycja humusowanie, obsiew trawą. Czy Zamawiający przewiduje ww. zakres do wykonania? Czy Wykonawca powinien kalkulować ww. roboty?

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar i kosztorys ofertowy.

15. W projekcie technicznym ujęto wykonanie przepustów w zjazdach celem poprowadzenia cieku wodnego. Bieg cieku za poboczem będzie znajdował się w terenie zielonym. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie dodatkowego profilowania terenu w formie muldy? Czy Wykonawca powinien kalkulować ww. roboty?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wykonania dodatkowego profilowania terenu w formie muldy.

16. Projekt techniczny przewiduje wycinkę 3 drzew pod nadzorem ornitologicznym. Załączono również wykaz drzew do usunięcia, jednak w przedmiarze ani w kosztorysie ofertowym nie ujęto ww. robót. Czy Zamawiający przewiduje ww. zakres do wykonania? Czy Wykonawca powinien kalkulować ww. roboty?

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar i kosztorys ofertowy.

17. W zakres projektu wchodzi wprowadzenie SOR. W przedmiarze i kosztorysie ofertowym nie uwzględniono ww. robót. Czy Zamawiający przewiduje ww. zakres do wykonania w tym oznakowanie pionowe i poziome? Czy Wykonawca powinien kalkulować ww. roboty?

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar i kosztorys ofertowy.

18. Zgodnie z zapisami Projektu Technicznego:

„Należy rozebrać następujące obiekty budowlane:

- nawierzchnie bitumiczne do gr. 10 cm – 6967,94 m²

- kostka bet. gr. 8 cm i naw. betonowa – 15,4+21,8+14,3=51,5m² „

Zarówno przedmiar robót jak i kosztorys nie ujmuje ww. robót. Czy Zamawiający przewiduje ww. zakres do wykonania i Wykonawca powinien kalkulować ww. roboty?

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar i kosztorys ofertowy.



19. W projekcie technicznym znajduje się zapis: „Do wykonania nasypu i poboczy gruntowych oraz skarp należy dowieść grunt o objętości 432,91 m³. Ze względu na występowanie gruntu o nośności G3 należy zastosować do wykonania nasypów piaski grubo i średnioziarniste o wodoprzepuszczalności $K_{10} \geq 6 \times 10^{-5}$ m/s i wskaźniku różnoziarnistości $U \geq 5$ i o wskaźniku zagęszczenia $IS = 1,0$ górnej warstwy gr. 0,5 m. Sposób wykonania określa szczegółowa specyfikacja techniczna. Należy zdjąć warstwę humusu o średniej grubości gr. 30 cm – 3 262 m².” W przedmiarze pominięto pozycję odhumusowania na grubość 30 cm w powyższej ilości, jak również w niejasny sposób ujęto ilość materiału w formie dokopu konieczną do uzupełnienia materiałem o wskazanych parametrach. Czy Wykonawca powinien dodatkowo kalkulować ww. roboty?

Odpowiedź: Tak, należy kalkulować te prace.

20. Biorąc pod uwagę miejscowe niekorzystne warunki gruntowo wodne, zaleganie w pasie drogowym gruntów organicznych o dużej miąższości, w korpusie jedni może wystąpić konieczność dodatkowej wymiany gruntu. Czy Zamawiający przewiduje ww. roboty i czy Wykonawca powinien ująć je w kalkulacji?

Odpowiedź: Tak, roboty powinny być ujęte w kalkulacji.

21. W zakres projektu wchodzi wprowadzenie SOR. W przedmiarze i kosztorysie ofertowym nie uwzględniono ww. robót. Czy Zamawiający przewiduje ww. zakres do wykonania w tym oznakowanie pionowe i poziome? Czy Wykonawca powinien kalkulować ww. roboty?

Odpowiedź: Tak. W załączeniu poprawiony przedmiar i kosztorys ofertowy.

22. Na rysunku projektowym „Plan sytuacyjny” zauważyć można wrysowane (ale nie opisane) bariery mostowe na obiekcie i bariery poza nim. Barieroporcze H2/W1 znajdują się mają na obiekcie mostowym i mają być posadowione na ławie fundamentowej. Proszę o wskazanie dokładnych ich długości na obiekcie oraz ilości i rodzaju pozostałych barier znajdujących się poza obiektem mostowym.

Odpowiedź: Bariery mostowe wykonać zgodnie z projektem. Projekt barier jest po stronie Wykonawcy po wyborze producenta, ława pozwala na wykonanie mocowania kotwienia słupków w części nad obiektem. Pozostałe odcinki poza obiektem zgodnie z projektem producenta.

23. W zakres projektu wchodzi wykonanie schodów skarpowych roboczych z balustradą metalizowaną i malowaną powłokami malarskimi. Brakuje rysunków i szczegółów schodów. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź: Rysunek zgodnie z katalogiem detali elementów mostowych.



Gmina Zambrów
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

24. W zakres projektu wchodzi wykonanie grodzic stalowych traconych. Brakuje rysunków i szczegółów planu rozmieszczenia ścianek szczelnych. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź: Wykonanie projektu zabezpieczeń po stronie Wykonawcy.

25. W przedmiarze kanalizacji deszczowej jest 9 wpustów drogowych. W projekcie jest 41 szt. Proszę o korektę przedmiaru.

Odpowiedź: W załączeniu poprawiony przedmiar i kosztorys ofertowy.

Odpowiedzi na pytania mają moc wiążącą dla uczestników postępowania i stanowią uzupełnienie specyfikacji warunków zamówienia.

W związku z udzielonymi odpowiedziami zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.