

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Szkoła Podstawowa w Biezdrowie**

Obiekt : **Roboty budowlane**

Wymiana nawierzchni boiska

Inwestor : **Urząd Miasta i Gminy Wronki**

Adres : **ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki**

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Wymiana nawierzchni boiska

Budowa : Szkoła Podstawowa w Biezdrowie
Obiekt : Roboty budowlane

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
A Roboty przygotowawcze		
A.a	Rozebranie istniejącej nawierzchni
A.b	Wywóz materiałów z rozbiórki
Razem : Roboty przygotowawcze	
B Nawierzchnia z trawy syntetycznej		
B.a	Nawierzchnia
Razem : Nawierzchnia z trawy syntetycznej	
		Wartość kosztorysowa robót :

Inwestor :

Wykonawca :

Wymiana nawierzchni boiska

Budowa : Szkoła Podstawowa w Biedzrowie
Obiekt : Roboty budowlaneWIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g
 Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %
 Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]
 Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)
 Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

A Roboty przygotowawcze**A.a Rozebranie istniejącej nawierzchni**

1	KNR 221-0217-02-00 MBGPiK Ręczne zdjęcie oraz transport taczkami warstwy ziemi urodzajnej w gruncie: zadarnionym - ręczne usunięcie darni	36.000	m3
2	KNR 231-0802-05-00 IGM Warszawa Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm - usunięcie kruszywa i mączki ceglanej znajdującej się pod trawą	360.000	m2
3	KNR 231-0101-07-00 IGM Warszawa Ręczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV, o głębokości: 20 cm	360.000	m2
4	KNR 231-0101-08-00 IGM Warszawa Ręczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za 10 cm /mnożnik do R x2/	360.000	m2
5	KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm	76.000	m
6	KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu	3.800	m3

A.b Wywóz materiałów z rozbiórki

7	KNR 401-0108-05-00 IGM Warszawa Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: I-II - załadowanie i wywiezienie humusu z darnią	144.000	m3
8	KNR 401-0108-02-00 IGM Warszawa Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: III -załadowanie i wywiezienie kruszywa, mączki ceglanej i gruntu z korytowania	54.000	m3
9	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km	5.168	m3
10	KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego	144.000	m3

Wymiana nawierzchni boiska

A. Roboty przygotowawcze
A.b. Wywóz materiałów z rozbiórki

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

11	KNR 401-0108-16-00 IGM Warszawa Dodatek do wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji	5.168 m3	
----	--	----------	--	-------	-------

B Nawierzchnia z trawy syntetycznej**B.a Nawierzchnia**

12	KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: III-IV	360.000 m2	
13	KNR 231-0106-01-00 IGM Warszawa Warstwy odcinające zagęszczone ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm - z piasku - łączna grubość 10 cm	360.000 m2	
14	KNR 231-0106-02-00 IGM Warszawa Warstwy odcinające zagęszczone ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 6 cm - dodatek za dalsze 4 cm - z piasku /łącznie 10 cm/	360.000 m2	
15	KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm /łączna grubość 15cm/	360.000 m2	
16	KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za dalsze 7 cm	360.000 m2	
17	KNR 231-0114-03-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm - warstwa wyrównawcza z miálu kamiennego o grubości 5cm	360.000 m2	
18	KNR 231-0114-04-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - potrącenie za 3cm grubości warstwy wyrównawczej z miálu kamiennego	- 360.000 m2	
19	KNR analiza własna Ułożenie nowej trawy syntetycznej /o dł. 20mm/ wraz z zasypaniem piaskiem kwarcowym	360.000 m2	
20	analiza własna Wytyczenie linii do tenisa ziemnego oraz koszykówki	1.000 kpl	
Wartość kosztorysowa robót					