



NUMER	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.[m2]	STREFA POŻAR.
KONDYGNACJA 3 - PIĘTRO 2			
2.01	KL. SCHODOWA	13.26	X
2.02	KORYTARZ	36.09	X
2.03	TOALETA D	8.77	X
2.04	TOALETA M	5.87	X
2.05	GARDEROBA	10.94	X
2.06	GARDEROBA	11.39	X
2.07	GARDEROBA	10.99	X
2.08	POM. GARDEROBIANYCH	8.53	X
2.09	POM. PORZ.	2.45	X
2.10	POM. REALIZATORÓW	20.48	X
2.11	JADALNIA	15.16	X
2.12	POM. PRZEJŚCIOWE	7.00	VI
2.13	POM. GOSPODARCZE	10.59	VI
2.14	TOALETA D	2.90	VI
2.15	SCHODY KR.	4.56	VI
2.16	FOYER	126.04	VI
2.17	TOALETA M	10.59	VI
2.18	TOALETA D	7.53	VI
2.19	KŁATKA SCHODOWA	42.77	VI
2.20	POM. TECHNIKÓW	6.01	VI
2.21	WIDOWNIA - BALKON	51.70	VI
2.22	POM. TECHNIKÓW	6.75	VI
2.23	KL. SCHODOWA K2	13.84	X
2.24	SALA PRÓB	46.65	X
2.25	ŚLUZA AKUSTYCZNA	2.32	X
POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ:		480.85	

**Remont, przebudowa i nadbudowa budynku Sceny Kameralnej Teatru Polskiego we Wrocławiu**

ul. Świdnicka 28, 50-068 Wrocław

Investor  
Teatr Polski we Wrocławiu  
ul. G. Zapolskiej 3  
50-032 Wrocław

Stadium  
**PROJEKT WYKONAWCZY**

Rysunek  
**RZUT II PIĘTRA**

Skala  
**1:100**

Data  
**Lipiec 2024**

Nr rys.  
**A-04**

Achiektura	mgr inż. arch. Robert Lebioda	Nr uprawnień 704/01/DUW	Podpis
	mgr inż. arch. Piotr Kaczmarek	Nr uprawnień OKK/UpB/30/2005	Podpis

**„Sound & Space” Sp. z o.o.**  
60-682 POZNAN  
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A  
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27  
sound@space.pl

**LEGENDA:**

- ISTNIEJĄCE PRZEGRODY
- WYBURZANE ELEMENTY
- PROJEKTOWANE PRZEGRODY
- OKŁADZINA ŚCIENNA DŹWIEKOCHŁONNA A100
- PROJEKTOWANA IZOLACJA
- HYDRANT DO USUNIĘCIA
- PROJEKTOWANY HYDRANT DN 25
- NIEZGODNOŚCI, KTÓRE NIE ZOSTANĄ DOPROWADZONE DO ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI BUDOWLANymi
- NIEZGODNOŚCI, KTÓRE ZOSTANĄ DOPROWADZONE DO ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI BUDOWLANymi
- OZNACZENIE OKNA, DRZWI, ITP.
- GRUNTOWE DZIAŁKOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA ELEKTR.

Przed przystąpieniem do realizacji, sprawdzić wszystkie elementy i wymiary na budowie  
Otwory w przegrodach budowlanych uszczelnić do wymaganej odporności ogniowej  
Prace budowlane i montażowe wykonywać z uwzględnieniem wymagań zawartych w:  
„Projekcie robót budowlanych w zakresie trafoostacji”  
Bezwzględnie zapewnić nadzór przedstawiciela TAURON Dystrybucja S.A. nad realizacją prac budowlanych