


pokrycie dachu blachą tytanowo cynkową w systemie podwójnego rąbka stojącego

mata strukturalna warstwa drenująca (druga warstwa zabezpieczająca) przed przeciekach,podciekającej wodzie roztopowej itp. grubość ~ 8mm

papa podkładowa samoprzylepna

deskowanie - (maks.) 160x24mm



UWAGA

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu budowy.
2. Zero projektu przyjęto na wysokości wykończonej posadzki parteru.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE

1. Wymiana pokrycia dachu na blachę tytanowo cynkową w kolorze Blaugrau. Łączenie arkuszy na podwójny rąbek stojący.
2. Wymiana rynien oraz rur spustowych na rozwiązanie systemowe tytanowo cynkowe w kolorze Blaugrau.

KOLORYSTYKA DACHU, RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH, OBRÓBK BLACHARSKIEJ



TYTAN CYNK
KOLOR BLAUGRAU

PRACOWNIA PROJEKTOWA



Pracownia Projektowa S.M.art
Magdalena Słoka-Oplotny
ul. Szczecińska 30/5, 71-786 Szczecin
BIURO: ul. Reymonta 5A, 71-276 Szczecin
tel: 91 487 53 56 , 502 631 112
e-mail: s.m.art@wp.pl

Inwestycja:

**REMONT ELEWACJI I DACHU WILLI ZLOKALIZOWANEJ PRZY
UL. BACZEWSKIEGO 20
W DĘBNIE**

Obiekt:

**BUDYNEK SZKOLNY STOWARZYSZENIA
OŚWIATOWEGO W DĘBNIE**

Adres inwestycji:

**UL. BACZEWSKIEGO 20,
74 - 400 DĘBNO,
Działka Nr 155 obręb Dębno 6**

Inwestor:

**GMINA DĘBNO
UL. PIŁSUDSKIEGO 5,
74 - 400 DĘBNO**

Faza:

PROJEKT BUDOWLANY

Branża:

ARCHITEKTURA

Data:

07.2019

Treść:

PROJEKTOWANE WARSTWY DACHU

Skala:

1:10

Projektant:

**mgr inż. arch. Magdalena Słoka-Oplotny
nr upr. 10/ZPOIA/2006**

Nr rys.:

Sprawdzający:

**mgr inż. arch. Agnieszka Chromińska
nr upr. 02/ZPOIA/2006**

Opracował:

**mgr inż. arch. Anna Wegner
mgr inż. arch. Marcin Stefan**

21