

PRZEDMIAR						
Budowa ul. Biernata i Mazurskiej w Pasymiu						
Lp.	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka		Ilość	Ilość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
*	D-02.00.00.	Roboty ziemne	----	----	----	----
ROBOTY ZIEMNE						
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów				
1		Wykonanie wykopów	kpl	850	32,00	27200,00
	D-02.03.01	Wykonanie nasypów				
2		Wykonanie nasypów	kpl	510	16,00	8160,00
*	D-03.00.00.	Roboty montażowe	----	----		----
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ						
	D-03.02.01	Kanalizacja deszczowa				
3		Wykonanie kompletnej studni z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1,2m	kpl	13	4120,00	53560,00
9		Wykonanie kanału z rur PVC o śr. zew. 200mm, wykonanie podsypki i obsypki z materiałów sypkich (piasek), wykonanie prób szczelności.	mb	116,5	194,00	22601,00
10		Wykonanie kanału z rur PVC o śr. zew. 315mm, wykonanie podsypki i obsypki z materiałów sypkich (piasek), wykonanie prób szczelności.	mb	230	373,40	85882,00
16		Wykonanie studzienki ściekowej ulicznej betonowej o śr.500 mm z osadnikiem 1m	kpl	17	1940,00	32980,00
SUMA CZĘŚCIOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ						195023,00
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ						
	D-03.02.02	Kanalizacja sanitarna				
23		Demontaż sieci kanalizacyjnych istniejących wraz z uzbrojeniem	mb	114	50,00	5700,00
24		Wykonanie kompletnej studni z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1,2m	kpl	3	4120,00	12360,00
		Regulacja wysokościowa wjazdów do projektowanej niwelety	kpl	12	186,00	2232,00
25		Wykonanie kanału z rur PVC o śr. zew. 200mm, wykonanie podsypki i obsypki z materiałów sypkich (piasek), wykonanie prób szczelności.	mb	113,5	112,00	12712,00
SUMA CZĘŚCIOWA KANALIZACJI SANITARNEJ						33004,00
SIEĆ WODOCIĄGOWA						
	D-03.02.03	Sieć wodociągowa				
26		Przeniesienie istniejącej zasuwy	kpl	1	1400,00	1400,00
27		Miejscowe zagłębienie przyłączy wodociągowych dn32 w przypadku kolizji z kanałem kanalizacji deszczowej	kpl	2	400,00	800,00
28		Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnetrznei 32 mm	mb	20	60,00	1200,00
30		Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnetrznei 110 mm	mb	10	130,00	1300,00
SUMA CZĘŚCIOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ						4700,00
						268087,00