

KOSZTORYS OFERTOWY						
branża: drogowa - układ drogowy						
Poz.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość pozycji
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
*	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	—	—		
*	D.00.00.00	Wymagania ogólne				
		- koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00	ryczałt	1	1500,00	1500,00
		- wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	ryczałt	1	500,00	500,00
		- nadzór archeologiczny	ryczałt	1	5000,00	5000,00
		- nadzór przyrodniczy	ryczałt	1	1500,00	1500,00
*	D.00.00.01	Usunięcie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym				
		- usunięcie kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą techniczną	mb	50	100,00	5000,00
SUMA CZĘŚCIOWA						13500,00
*	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—		
*	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
		- zakres objęty inwestycją	km	0,29	5800,00	1682,00
*	D.01.02.02, dodatkowo: D.02.03.01	Zdjęcie warstwy humusu				
		- zdjęcie warstwy humusu śr. gr. 30 cm z użyciem wycięcia zakrzewień i podrostów	m ³	550	19,50	10725,00
*	D.01.02.04 dodatkowo: D.02.03.01	Rozbiórki elementów kolidujących z inwestycją				
		- rozbiórka kostki betonowej	m ³	45	9,00	405,00
		- rozbiórka nawierzchni gruntowej	m ³	1 955,00	6,50	12707,50
SUMA CZĘŚCIOWA						25519,50
*	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	—	—		
*	D.02.01.01, dodatkowo: D.04.01.01	Wykonanie wykopów				
		- wykonanie wykopów	m ³	2 100,00	60,00	126000,00
*	D.02.03.01	Wykonanie nasypów				
		- wykonanie nasypów	m ³	740	70,00	51800,00
*	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—		
	WTW PKSM dodatkowo: WTW Kruszywa, D.04.01.01, WTW ZM	Warstwa mrozochronna				
		-Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej o gr. 15 cm	m ³	1858	12,00	22296,00
	WTW PKSM dodatkowo: WTW Kruszywa, D.04.01.01, WTW ZM	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
		- mieszanka niezwiązana C50/30 o gr. 20 cm	m ³	1 858,00	48,00	89184,00
		- mieszanka niezwiązana C50/30 o gr. 15 cm	m ³	1 309,00	36,00	47124,00
SUMA CZĘŚCIOWA						336404,00
*	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—		
*	D.05.03.23	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej				
		- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m ²	2 313,00	78,00	180414,00
SUMA CZĘŚCIOWA						180414,00
*	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—		
*	D.06.01.01 dodatkowo: D.02.01.01, D.02.03.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków				
		- umocnienie skarp oraz trawników przez humusowanie i obsianie trawą gr. 10 cm (do granic pasa drogowego)	m ³	73	22,00	1606,00
SUMA CZĘŚCIOWA						1606,00
*	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—		
*	D.07.01.01	Oznakowanie poziome				
		- oznakowanie poziome materiałami cienkowarstwowymi	m ²	115,82	60,00	6949,20
*	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
		- ustawienie znaków drogowych wraz z konstrukcją wsporczą	szt.	29	605,00	17545,00
SUMA CZĘŚCIOWA						24494,20
*	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—	—		
*	D.08.01.01	Krawężniki betonowe				
		- ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem	mb	502	77,00	38654,00
		- ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22x100 cm na ławie betonowej	mb	386	77,00	29722,00
*	D.08.02.02	Chodniki z betonowej kostki brukowej				

		- ułożenie chodników z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m2	854	78,00	66612,00
*	D.08.03.01	Betonowe obrzeże chodnikowe				
		- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm z oporem na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	mb	978	24,00	23472,00
*	D.08.05.01	Ściek korytkowy				
		- wykonanie ścieku (obniżenie kostki)	mb	450	2,00	900,00
*		Zabezpieczenie sieci				
		zabezpieczenie sieci rurami AROT PS110	mb	69	85,00	5865,00
SUMA CZĘŚCIOWA						165225,00
*	GG.00.12.01	POMIAR POWYKONAWCZY	—	—		
*	GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych				
		- zakres objęty inwestycją	km	0,29	2000	580,00
SUMA CZĘŚCIOWA						580,00

netto: 747742,70