

## **Ogólna charakterystyka obiektu**

### **1. Zakres opracowania**

Opracowaniem objęto remont drogi gminnej 270407K ul. ks. Stanisława Tokarza w Gorlicach na działkach ewid. o nr 67/16 i 67/15 obręb Zagórzany Kobylanka) na długości ok. 246 m i szerokości 3,0 m.

### **W ramach zadania wykonane zostaną następujące rodzaje robót:**

Roboty pomiarowe, przygotowawcze.

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową

Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S gr. 5 cm

Wykonanie obustronnych poboczy na całej długości o szer. 0,5-0,75 m

### **2. Opis stanu istniejącego.**

Łączna długość remontowanego odcinka drogi gminnej ul. ks. Stanisława Tokarza wynosi ok. 246 m. Droga posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 3,0 m. Nawierzchnia z licznymi odkształceniami i ubytkami. Odkształcenia profilu podłużnego i poprzecznego. Jezdnia nie posiada poboczy.

### **3. Opis stanu projektowanego.**

Projektuje się remont drogi gminnej nr 270407K w Gorlicach na długości ok. 246 m i szerokości jezdni 3,0 m. W zakres robót wchodzi m.in. oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy bitumicznej ścieralnej grubości 5 cm, wykonanie obustronnych poboczy na całym odcinku remontowanej drogi materiałem kamiennym o szer. 0,5-0,75 m.

### **4. Organizacja ruchu.**

#### **4.1. Stała organizacja ruchu**

Remont drogi nie wymaga zmian w stałej organizacji ruchu.

#### **4.2. Organizacja ruchu na czas budowy.**

Na czas wykonywania robót na remontowanym odcinku nie wymaga się wykonywania projektu czasowej organizacji ruchu. Wykonawca we własnym zakresie oznakuje roboty budowlane w trakcie prowadzenia prac.

### **5. Zdjęcia stanu istniejącego :**









