

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>REMONT BOISKA ORLIK</b>			
1.1	KNR-W 2-25 0307-03	Demontaz siatki ogrodzenia i siatki piłkochwytyw	m2		
		1549,8	m2	1 549,800	
				RAZEM	<b>1 549,800</b>
1.2	KNR 2-23 0106-03	Rozebranie nawierzchni boiska z poliuretanu i nawierzchni trawiastej	m2		
		3360	m2	3 360,000	
				RAZEM	<b>3 360,000</b>
1.3	analiza własna	Demontaż starych urządzeń	szt		
		<i>Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm</i> 8	szt	8,000	
				RAZEM	<b>8,000</b>
1.4	KNR 2-23 0110-01	Naprawa podbudowy boisk-przyjęto 10% pow.	m2		
		<i>Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm</i> 336	m2	336,000	
				RAZEM	<b>336,000</b>
1.5	Analiza własna	Montaż nawierzchni poliuretanowej	m2		
		1500	m2	1 500,000	
				RAZEM	<b>1 500,000</b>
1.6	KNR 2-23 0401-01	Montaż nowej siatki ogrodzenia	m		
		358	m	358,000	
				RAZEM	<b>358,000</b>
1.7	kalkulacja indywidualna	Montaż siatki polietylenowej	m2		
		216	m2	216,000	
				RAZEM	<b>216,000</b>
1.8	KNR 2-05 0208-05	Montaż kR60x60x5	t		
		1,53	t	1,530	
				RAZEM	<b>1,530</b>
1.9	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km	m3		
		180	m3	180,000	
				RAZEM	<b>180,000</b>
1.10	Analiza własna	Utylizacja materiałów z demontażu	m3		
		180	m3	180,000	
				RAZEM	<b>180,000</b>
1.11	KNR 2-01- 0214-0100	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II - wariant 1	m3		
		180	m3	180,000	
				RAZEM	<b>180,000</b>
1.12	analiza własna	Montaż urządzeń	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
1.13	Analiza własna	Montaż nawierzchni z trawy syntetycznej	m2		
		1860	m2	1 860,000	
				RAZEM	<b>1 860,000</b>

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.14	KSNR 5 1004-0100	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupach Z2	kpl.		
		24	kpl.	24,000	
				RAZEM	<b>24,000</b>
1.15	KSNR 5 1002-0200	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg, mocowanych na słupie na 2 oprawy	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	<b>8,000</b>
1.16	KSNR 5 1002-0200	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg, mocowanych na słupie na 4 oprawy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
1.17		Obsługa geodezyjna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>