



ELEWACJA FRONTOWA **SKALA 1:100**



ELEWACJA BOCZNA **SKALA 1:100**



ELEWACJA BOCZNA **SKALA 1:100**

ELEWACJE
SKALA 1:100

ZASTOSOWANE MATERIAŁY I KOLORYSTYKA ELEWACJI:	
DACH	: PAPA TERMOZGRZEWALNA - W KOLORZE SZARYM
OBRÓBKI BLACHARSKIE I ORYNNOWANIE	: BLACHA TYTANOWO - CYNKOWA O GR.0,65mm W KOLORZE NATURALNYM
TYNK CIENKOWARSTOWY	: CAPATECT-MINERAL-LEICHTPUTZ R+K - TYNK MINERALNY LEKKI O FAKTURZE BARANKA O GR. 2mm
FARBA ELEWACYJNA	: CAPAROL AMPHISILAN-PLUS - SILIKONOWA, HYDROFOBOWA, MATOWA FARBA ELEWACYJNA W KOLORZE PIASKOWYM
COKÓŁ	: TYNK MOZAIKOWY ŻYWICZNY W KOLORZE BRĄZOWYM
ELEMENTY METALOWE: BALUSTRA, DRABINA	: MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016 (SZARY ANTRACYTOWY)
STOLARKA OKIENNA	: PCV W KOLORZE BIAŁYM
PARAPETY ZEWNĘTRZNE	: METALOWE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7016 (SZARY ANTRACYTOWY)
STOLARKA DRZWIOWA	: ALUMIONIOWE W KOLORZE BIAŁYM

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ABAKUS"		1:100
PECOLD & WIECZOREK		rys. nr P-08
ul. Dworcowa 34/2, 64-320 Buk		12.2021r.
tel. 600-024-979, 600-030-086		
NAZWA OPRAC.	PROJEKT TECHNICZNY	
BRANŻA	BUDOWLANA	
RODZAJ INWESTYCJI	ROZBUDOWA I REMONT BUDYNKU GOSPODARCZO - MAGAZYNOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIELICĘ WIEJSKĄ	
LOKALIZACJA	dz. nr ew. 47/51, 64-553 Sarbia	
ZLECENIODAWCA	GMINA DUSZNIKI ul.Sportowa 1, 64-550 Duszniki	
NAZWA RYS.	ELEWACJE	
OPRACOWAŁ	mgr inż. konstr. Maciej PECOLD	
OPRACOWAŁ	mgr inż. konstr. Michał WIECZOREK	
OPRACOWAŁA	mgr inż. architekt Natalia KRAWCEWICZ	
PROJEKTANT / architektura /	inż. Barbara ŁUKASIEWICZ-ARIM nr ew. upr. 338/PW/92	
PROJEKTANT / konstrukcja /	mgr inż. konstr. Łukasz JARYSZ nr ew. upr. WKP/0273/PWOK/19	