

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w m. Mikulice dz. nr ewid. 341		
1	Element	Nawierzchnia asfaltowa		
1.1	KNKRB 6/103/5	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitum., wbudowanie mechaniczne	t	5
1.2	KNR 231/312/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm 3,5*546 = 1 911,000000 Ogółem: 1 911,000	m2	1 911,000
1.3	KNR 231/312/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3 cm 3,5*546 = 1 911,000000 Ogółem: 1 911,000	m2	1 911,000
1.4	KNR 231/312/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1 cm 3,5*546 = 1 911,000000 Ogółem: 1 911,000	m2	1 911,000
2	Element	Pobocza z kruszywa łamanego - obustronne		
2.1	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 546*0,75*2 = 819,000000 Ogółem: 819,000	m2	819,000