

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego:

RZ.271.41.2024

## Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze

### I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i modernizacji infrastruktury sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze.
2. Inwestycja będzie realizowana na dz. nr 6/97 obręb 0060 w Jeleniej Górze przy ul. Moniuszki 9.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy został opisany w dokumentacji projektowej opracowanej przez: Studio XS Kalita Karolina z siedzibą we Wrocławiu, w czerwcu 2024 r.
4. Zamówienie realizowane jest w ramach zadania budżetowego pn.: „Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze”.
5. Zadanie dofinansowane jest z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu pn. „**Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej**” na rok 2024.

### II. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

1. **Obiekty istniejącego zagospodarowania terenu przewidziane do rozbiórki, demontażu:**
  - 1) nawierzchnie boisk i bieżni (boisko do piłki ręcznej – nawierzchnia z tworzywa sztucznego, boisko do piłki siatkowej – nawierzchnia z kruszywa, boisko do piłki nożnej – nawierzchnia trawiasta naturalna, bieżnia – nawierzchnia szutrowa);
  - 2) drenaże pod boiskiem do piłki ręcznej - zgodnie z trasami na mapie;
  - 3) pozostałości po urządzeniach sportowych tj. słupki piłkochwytyw, słupki pod siatki, konstrukcje pod bramki czy kosze;
  - 4) skok w dal;
  - 5) istniejące lampy w przypadku 3 słupów oświetleniowych zlokalizowanych przy budynku sportowym; pozostałe istniejące 2 słupy zlokalizowane przy bieżni należy wyposażyć w lampy;
  - 6) niewielki chodnik z kostki betonowej pomiędzy boiskami do siatkówki a piłki ręcznej.
2. **Zakres prac do wykonania w ramach zagospodarowania terenu m.in.:**
  - 1) boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej z dwoma boiskami do koszykówki usytuowanymi w poprzek boiska do piłki ręcznej; pole całego boiska wraz z pasami bezpieczeństwa: 24x44m; nawierzchnia boiska poliuretanowa;
  - 2) dwa boiska do siatkówki wraz z 4 koszami do koszykówki, pole całego boiska wraz z pasami bezpieczeństwa: 30x24m; nawierzchnia boiska poliuretanowa;
  - 3) boisko do piłki nożnej z dwiema stałymi bramkami, 4 bramkami przenośnymi, bez malowania linii boiska; pole całego boiska: 35x39m; nawierzchnia boiska: sztuczna trawa;
  - 4) bieżnia prosta 4-torowa na dystans 100m wraz z zeskoczną do skoku w dal; po obu stronach bieżni należy wykonać 1m pas bezpieczeństwa; nawierzchnia bieżni: poliuretanowa;
  - 5) instalacje drenarskie i odwodnienia liniowego wraz z instalacją kanalizacji deszczowej dostosowane do wymagań i wymiarów przebudowywanych nawierzchni;
  - 6) wzdłuż bieżni należy zbudować kanalizację teletechniczną 1-rurową Ø110 zakończoną studniami SK1 – kanalizacja umożliwi będzie podłączenie pistoletów startowych i aparatury do elektronicznego pomiaru czasu;
  - 7) modernizacja instalacji oświetlenia zewnętrznego – wymiana lamp na istniejących słupach oświetleniowych przy boisku na lampy LED z czujnikiem zmierzchu oraz zainstalowane zostaną nowe słupy oświetleniowe z lampami LED z czujnikiem zmierzchu w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu;
  - 8) wszystkie tereny znajdujące się w zakresie opracowania, które nie są przeznaczone pod urządzenia sportowe będą tworzyły tereny zielone, które należy uzupełnić 10cm warstwą humusu, pokryć trawą naturalną; ukształtowanie terenu pozostanie bez zasadniczych zmian, poza nieznaczną niwelacją niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzeń sportowych, swobodnego odpływu wód deszczowych.

Lokalizacje obiektów do wykonania zostały uwzględnione na planszy zagospodarowania terenu.

- 3. Elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego zespołu szatniowo-szkolnego, zlokalizowanego w budynku sportowym Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze, przewidziane do rozbiórki, demontażu, usunięcia:**
- 1) wszystkie istniejące sufity podwieszane;
  - 2) istniejące kanały wentylacyjne;
  - 3) ścianki działowe murowane wydzielające natryski;
  - 4) ścianki działowe w przedsionkach oraz wydzielające pomieszczenia WC;
  - 5) części ścian w obrębie otworów drzwiowych w celu ich powiększenia;
  - 6) istniejące grzejniki we wszystkich pomieszczeniach;
  - 7) istniejące obudowy grzejników;
  - 8) mieszacze – zaślepienie rur w warstwach posadzki i unieczynnienie instalacji;
  - 9) wszystkie urządzenia higieniczno-sanitarne: WC, umywalki, mydelniczki, spluczki, kratki wentylacyjne, wpusty, złączki, elementy pryszniców, myjek, itp.;
  - 10) wszystkie drzwi wewnętrzne będące w zakresie opracowania;
  - 11) wyposażenie szatni – ławki oraz wieszaki;
  - 12) istniejące oprawy lamp, gniazd, włączników;
  - 13) skucie powłok malarskich oraz płytek ściennych;
  - 14) skucie posadzki z płytek podłogowych;
  - 15) istniejące wykładziny PVC.
- 4. Zakres prac do wykonania w ramach modernizacji zespołu szatniowo-szkolnego, zlokalizowanego w budynku sportowym Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze, m.in.:**
- 1) ściany wewnętrzne – działowe z bloczków silikatowych, obustronnie tynkowanych tynkiem cementowo-wapiennym, malowane farbą lateksową w kolorze białym RAL 9010, do wysokości 2,1m pokryte dodatkowo przezroczystym lakierem do ścian;
  - 2) sufity – uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych, pomalowanie farbą do sufitów w kolorze białym RAL 9010; w pomieszczeniach szatni 4 i szatni 5 częściowe wykonanie sufitów podwieszanych z płyty gipsowo-kartonowej, pod centralą wentylacyjną należy wykonać okno rewizyjne;
  - 3) posadzki – gruntowanie, wypoziomowanie masą szpachlową samopoziomującą, ułożenie wykładziny PVC w kolorze jasno-szarym, o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową;
  - 4) powłoki ścian – o zróżnicowanej kolorystyce, malowane farbami lateksowymi po wykonaniu gruntowania i tynków cementowo-wapiennych lub ewentualne uzupełnienie szpachlą gipsową miejscowych ubytków; ściany szatni i sufity w kolorze białym RAL 9010, w przedsionkach zarówno ściany w kolorze białym RAL 9010, jak i w kolorach: łososiowym RAL 3022 (w zespole dziewcząt), pastelowym zielonym RAL 6021 (w zespole chłopców); do wysokości 2,1m ściany należy pokryć warstwą lakieru bezbarwnego do ścian;
  - 5) lustra – klejone do ściany, wykonane z pleksi lustrzanego, srebro, gr. 3 mm, wymiar pojedynczego elementu: 40x200cm;
  - 6) wyposażenie dla każdego przedsionka – umywalki szer. 45 cm; baterie umywalkowe czasowe typu Press; dozownik do mydła w płynie; pojemniki na ręczniki pojedyncze papierowe; kosz mocowany do ściany z uchylną pokrywą; złączka do węża stalowa z kranikiem i zabezpieczeniem przed odkręceniem przez dzieci; stalowy wpust podłogowy;
  - 7) wyposażenie każdej szatni – ławki do szatni z półką na buty o wym.: 200x40x40cm i 150x40x40cm, w kolorze ciemno-szarym RAL 7024; wieszaki stalowe, mocowane na listwie drewnianej lub stalowej w kolorze RAL 7024;
  - 8) elementy instalacji (kolorystyka) – kanały wentylacji mechanicznej wraz z kratkami nawiewnymi i wywiewnymi w kolorze RAL 7024 (ciemny-szary); włączniki światła i gniazdka w kolorze RAL 9010 (biały); oprawki lamp w kolorze czarnym;
  - 9) drzwi – drzwi wewnętrzne do szatni: pełne, białe RAL 9010 lub 9016, stalowe, o wym. w świetle 90x200cm, wypełnienie kartonem komórkowym, z podcięciem wentylacyjnym; drzwi wewnętrzne do przedsionków: pełne, białe RAL 9010 lub 9016, stalowe, o wym. w świetle 90x200cm, wypełnienie wełną mineralną, klasa odporności ogniowej: EI30;
  - 10) obudowy grzejników – z płyty MDF, białej, matowej z otworami wentylacyjnymi prostokątnymi;
  - 11) czerpnie i wyrzutnie – w istniejących nieotwieralnych oknach, należy zastosować uszczelnienie elastyczne kanałów w wyciętym otworze w szybie;

- 12) wewnętrzna instalacja wody zimnej – kryta w bruździe ściennej, z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT;
- 13) wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – kryta w bruździe ściennej, z rur PVC oraz PP/HT do kanalizacji wewnętrznej;
- 14) wewnętrzna instalacja ogrzewcza – grzejniki stalowe, płytowe; rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT kryte w bruździe ściennej;
- 15) wewnętrzna instalacja wentylacji – kanały prostokątne lub okrągłe z blachy ocynkowanej, kolor RAL przewodów zgodnie z wytycznymi branży architektonicznej; 2 centrale wentylacyjne; pozostałe elementy zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej;
- 16) instalacja elektryczna wewnętrzna – instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego; instalacja gniazd wtyczkowych; rozdzielnica elektryczna.

#### 5. Działania informacyjne:

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona, dostarczy i zamontuje w widocznym miejscu na obiekcie wykonanym w ramach programu pn. „*Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej*” **tablicę informacyjną** o wymiarach minimum 0,7m x 0,9m, zawierającą informacje o: nazwie zadania, całkowitej wartości inwestycji, kwocie dofinansowania, źródłach finansowania, a także loga „Samorządu Województwa Dolnośląskiego” i „Miasta Jelenia Góra”.

### III. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający informuje, iż dokonał zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.
2. W celu bezpośredniego poznania specyfiki przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej ww. obiektu. Wizja lokalna ma charakter fakultatywny – uszczegółowienie w pkt 6 Tomu I SWZ.
3. Zamawiający informuje, że podczas sporządzania dokumentacji projektowej nie było możliwości wykonania odkrywek i częściowych demontaży. Ponadto zespół projektowy nie dysponował archiwalną dokumentacją projektową. W związku z tym brak jest informacji na temat instalacji będących przykrytymi istniejącymi powłokami/ przegrodami. Z tego względu Wykonawca winien mieć na uwadze fakt, że nie wszystkie informacje dot. istniejących instalacji wewnętrznych oraz budowlanych zostały zawarte w dokumentacji projektowej.
4. Zamawiający informuje, że podczas realizacji robót budowlanych na terenie działki nr 6/97 obręb 0060 w Jeleniej Górze Wykonawca może napotkać na niezainwentaryzowane sieci i obiekty. Jeżeli wystąpi taka sytuacja Wykonawca winien uwzględnić je w przygotowanej powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
5. Ze względu na fakt, iż Szkoła Podstawowa nr 11 w Jeleniej Górze, przy ul. Moniuszki 9, po okresie wakacyjnym będzie normalnie funkcjonowała, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania swoich prac w sposób niezakłócający funkcjonowania tejże placówki. Ponadto Wykonawca przez cały okres realizacji powierzonego mu zadania, będzie zobowiązany na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym harmonogram robót i go aktualizować.
6. W związku z tym, iż w roku bieżącym planuje się remont dachów wraz z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku SP nr 11 w Jeleniej Górze (dach basenu i sali gimnastycznej), podczas realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z Wykonawcą ww. inwestycji, dla umożliwienia prawidłowego wykonania i ukończenia obu zadań.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia elementów terenu i ww. budynku. W razie powstania uszkodzeń Wykonawca zobowiązany jest do wykonania napraw, a w przypadku braku możliwości przywrócenia do stanu sprzed rozpoczęcia robót – do wymiany uszkodzonych elementów na nowe.

### IV. Informacje ogólne:

1. Ogólny zakres wymieniony w pkt II stanowi orientacyjny zakres robót niezbędnych do wykonania, jedynie w celu określenia skali przedsięwzięcia. Szczegółowy zakres prac określony został w dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełen zakres prac, który konieczny jest z punktu widzenia: dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), opisu przedmiotu zamówienia (Tom III SWZ), dokumentów o których mowa w *Wytycznych dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej*, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej – dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot niniejszego zamówienia. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania, podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót (prac) w danym systemie.

3. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
  - 1) zapoznania się z całością materiałów postępowania i wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego, a także z warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi itp. dotyczącymi przedmiotowej inwestycji;
  - 2) wydzielenia terenu budowy ogrodzeniem;
  - 3) prowadzenia prac w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery;
  - 4) uwzględnienia okoliczności prowadzenia robót w obrębie funkcjonującej jednostki oświatowej;
  - 5) zapewnienia odpowiedniego personelu posiadającego wymagane uprawnienia do kierowania i/lub wykonywania robót budowlanych lub czynności;
  - 6) przestrzegania terminów wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego;
  - 7) na bieżąco usuwać na swój koszt nie nadające się do wykorzystania na potrzeby przedsięwzięcia: gruz, zdemontowane urządzenia i inne odpady, powstałe w trakcie realizacji prac, a także uporządkować teren po zakończeniu robót budowlanych,
  - 8) przeprowadzić wszelkie niezbędne próby i sprawdzenia,
  - 9) pełnej obsługi geodezyjnej wykonywanej przez uprawnionego geodetę, udokumentowanej stosownymi szkicami powykonawczymi;
  - 10) przygotowania obiektu i skompletowania dokumentacji umożliwiającej jego odbiór i użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a o ich wykryciu powinien poinformować Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, którzy w porozumieniu z Projektantem dokonają odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Błędy i opuszczenia niezgłoszone będą traktowane jako błędy i opuszczenia własne Wykonawcy.
5. Dokumentami postępowania są wszystkie opracowania wymienione w pkt IV ppkt 2 W przypadku różnic w zapisach w/w dokumentów zawsze należy uznawać za wiążące zapisy widniejące w opisie projektu wykonawczego inwestycji.
6. Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów, maszyn i urządzeń, za ich montaż, uruchomienie, zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenia robót.
8. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w oparciu o dokumentację projektową, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), w tym Opis przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) i warunki zawarte w Projekcie umowy.
9. Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszt:
  - 1) czynności związanych z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać własnym staraniem,
  - 2) urządzenia i utrzymania terenu budowy,
  - 3) zabezpieczenia i ochrony terenu robót,
  - 4) wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i opisem przedmiotu zamówienia,
  - 5) wykonania, dostawy i montażu tablicy informacyjnej,
  - 6) zużycia mediów (media nie są zapewnione przez Zamawiającego),
  - 7) uporządkowania terenu po wykonaniu robót,
  - 8) właściwego zagospodarowania odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.),
  - 9) sporządzenia 2 egzemplarzy kompletnej dokumentacji odbiorowej, na którą składa się: dokumentacja powykonawcza w tym protokół odbioru, certyfikaty, karty producenta oraz atesty dotyczące wbudowanych materiałów oraz zamontowanych urządzeń i wyrobów, wyniki prób i badań w przypadku ich wystąpienia, inwentaryzacja geodezyjna oraz inne niewymienione dokumenty istotne dla prawidłowego procesu zakończenia zadania oraz użytkowania przedmiotu zamówienia,
  - 10) wszelkie inne nie wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia ani w załącznikach koszty, które będą konieczne do poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia.
10. Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwana u.p.z.p., ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej dokumentacji projektowej - przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli Zamawiający nie może opisać przedmiotu w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, wówczas wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważny”.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 u.p.z.p ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej dokumentacji projektowej - przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazu „lub równoważne”.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane/dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.

11. Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru końcowego oświadczenia potwierdzającego prawidłowe zagospodarowanie powstałych podczas realizacji inwestycji odpadów, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.).
12. Zgodnie z art. 95 ust. 1 u.p.z.p., Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (jeśli podwykonawcy powierzona zostanie realizacja części umowy) na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 z późn. zm.).
  - 1) Zamawiający wymaga, aby czynności bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych, w szczególności związane z wykonaniem:
    - a) robót budowlanych w zakresie wykonywania nawierzchni dla obiektów sportowych,
    - b) robót elektrycznych,
    - c) robót sanitarnych,
    - d) robót wykończeniowych,były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.).
  - 2) Wykonawca – w terminie 5 dni roboczych licząc od daty protokolarnego przejęcia terenu prowadzenia prac (terenu budowy) – zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające zatrudnienie na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1), zawierające w szczególności wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które są wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy.
  - 3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności.
  - 4) Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego – wyrażone na piśmie lub przesłane drogą elektroniczną i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w tym wezwaniu – przedłożyć Zamawiającemu dowody, o których mowa w pkt 5), potwierdzające wypełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań w zakresie określonym w pkt 1).
  - 5) W celu weryfikacji zatrudnienia Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:
    - a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
    - b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
    - c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
    - d) innych dokumentów,zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
  - 6) Przekazywane dowody i oświadczenia Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zanonimizować w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – przy czym dane wskazane w pkt 5) nie podlegają anonimizacji.

- 7) W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia lub w przypadku niedostępności w wyznaczonym terminie dokumentacji dot. zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę – Zamawiający naliczy karę w wysokości ustawowego minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu stwierdzenia niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia lub niedostępności stosownej dokumentacji - licząc za każdy stwierdzony przypadek.
- 8) W przypadku nieprzedłożenia w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach, dokumentów/ oświadczeń, o których mowa odpowiednio w pkt 2) i pkt 5), dotyczących weryfikacji zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę - Zamawiający naliczy karę w wysokości 100,00 PLN za każdy dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonej na złożenie przedmiotowych dokumentów/oświadczeń.
- 9) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
13. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji, **w terminie nie dłuższym niż do siedmiu (7) dni od daty zawarcia umowy, harmonogram rzeczowo – finansowy** realizacji zadania i **zbiorcze zestawienie kosztów** (wg. wzoru poniżej). Harmonogram, o którym mowa powyżej będzie podlegał aktualizacji w trakcie prowadzenia procesu inwestycyjnego. Wszelkie zmiany w zakresie Harmonogramu Wykonawca obowiązany jest zgłaszać niezwłocznie do Zamawiającego w formie pisemnej, nie później niż do 5 dni od daty zaistnienia okoliczności będącej podstawą zgłaszanej zmiany.

Zbiorcze Zestawienie Kosztów:

Lp.	Nazwa elementu/ działu	Wartość PLN netto	Wartość PLN brutto
1	2	3	4
I	<b>Branża budowlana</b>		
II	<b>Branża elektryczna</b>		
III	<b>Branża sanitarna</b>		
IV	<b>Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej</b>		
<b>RAZEM:</b>			

Załączniki:

1. Dokumentacja projektowa.