

Przedmiar				
<i>Przebudowa drogi gminnej nr 371062T od km 0+000 do km 0+620 w miejscowości Szczeka</i>				
L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek
SST CPV	01.00.00.00 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
	01.01.01.00	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1	01.01.01.12	Geodezyjne wyniesienie granic pasa drogowego (Uwaga!Geodezyjne wyniesienie granic pasa drogowego. Uzyskanie niezbędnych podkładów i dokumentów w gestii Wykonawcy. Łączna długość odcinka przewidzianego do modernizacji wynosi 620m. Prace budowlane wykonywane będą w granicach pasa drogowego.)	km	0,620
	02.03.01.00	Roboty ziemne		
2	02.03.01.12	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni wraz z zagęszczaniem.	m³	2480,00
SST CPV	04.00.00.00 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	04.04.02.00	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
3	04.04.02.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy 25cm (Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm) lub klinowanego tłucznia kamiennego, gr. warstwy po zagęszczeniu 25cm.) 620*4,0=2480	m²	2480,00
SST CPV	05.00.00.00 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
	05.03.05.00	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
4	05.03.13.12	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wiążąca gr. w-wy 4cm (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wiążąca, gr. w-wy 4 cm na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod wiążącą. (620*3,7=2294.00)	m²	2294,00
5	05.03.13.12	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścieralna gr. w-wy 4cm (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścieralna, gr. w-wy 4cm na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną. Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod ścieralną. (620*3,5=2170.00)	m²	2170,00
SST CPV	06.00.00.00 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
6	06.03.01.35	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr 10cm. (Pobocza z kruszywa łamanego gr 10cm.)	m²	930,00