

Roboty drogowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty przygotowawcze Nr ST: D-01.00.00		
		1.1 Roboty pomiarowe.		
1		Roboty pomiarowe dla robót liniowych Nr ST: D-01.01.01 0,41577	km	0,42
		razem	km	0,42
		2. Roboty ziemne		
2		Roboty ziemne w gruncie kat. III z wbudowaniem w nasyp Nr ST: D-02.01.01 wg tab. 33,99	m3	33,99
		razem	m3	33,99
3		Roboty ziemne w gruncie kat. III z wywozem nadmiaru ziemi Nr ST: D-02.01.01 wg tab. 129,00	m3	129
		razem	m3	129
		3. Elementy ulic		
		3.1 Krawężnik betonowy		
4		Ustawienie krawężników 15x30 na ławie betonowej B-20 z oporem - wtopiony Nr ST: D-08.01.01 8,00+8,00+8,00+3,95	m	27,95
		razem	m	27,95
		3.2 Opornik betonowy.		
5		Ustawienie opornika betonowego 8x30 na ławie betonowej B-20 Nr ST: D-08.03.01 zjazdy 2,85+1,50+1,45+2,80+2,85+0,70+2,80+0,75+2,80+1,60+2,85+1,70 chodnik 42,20+179,65+98,50+79,50+229,85+98,50+87,45+1,50	m m	24,65 817,15
		razem	m	841,8
		3.3 Chodnik		
6		Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego grub. 10 cm Nr ST: D-04.01.01 D-04.04.02 D-05.03.23a 341,51+132,18+98,84+33,12	m2	605,65
		razem	m2	605,65
		3.4 Zjazdy		
7		Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej grub. 8 cm z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego grub. 15 cm Nr ST: D-04.01.01 D-04.04.02 D-05.03.23a 23,91+21,05+24,67	m2	69,63
		razem	m2	69,63
		4. Roboty wykończeniowe		
		4.1 Plantowanie terenu.		
8		Plantowanie poboczy wraz z obsianiem trawą. Nr ST: D-02.01.01 wg tab. 1332,84+219,64	m2	1 552,48
		razem	m2	1 552,48
9		Pobocza utwardzone mieszanką kruszywa niezwiązanego z korytowaniem głęb. 15 cm i wywiezieniem gruntu poza obręb robót 36,70+134,51+70,70+57,31	m2	299,22
		razem	m2	299,22