



Giżycko, 27 lipca 2022 r.

Znak postępowania: ZP.271.1.26.2022.MB

Do wszystkich Wykonawców

## ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA NR 2

W związku z otrzymanymi zapytaniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Przebudowa oświetlenia aleja 1 Maja** Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

### ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA

#### Pytanie 1.

Podczas wizji lokalnej na terenie budowy stwierdzono, że przy realizacji robót drogowych wybudowano już odcinek oświetlenia i słupy. W celu ujednoczenia proszę o informację jakich słupów (producent, wysokość, kolor anodowania) użył wykonawca oraz jakie planuje zamontować oprawy. Uzyskanie tych informacji pozwoli wybudować oświetlenie będące spójnym z istniejącym.

#### Wyjaśnienie:

W załączeniu informacja dotycząca wbudowanych słupów oraz planowanych opraw oświetleniowych.

#### Pytanie2.

W związku z tym, iż w przedmiarze robót podanym do postępowania "Przebudowa oświetlenia przy ul. 1 Maja" w dziale - budowa szafki oświetleniowej dział nr 16 - dotyczącym linii oświetleniowej z szafki SO 400 wynika, iż do zamontowania jest 37 słupów zaś z odpowiedzi Państwa wynika, iż są to słupy od g19 do g43 czyli w sumie 24szt. Następnie w dziale nr 27 dotyczącym linii oświetleniowej z szafki nr SO-1342 podana jest ilość 12sztuk słupów zaś państwo w odpowiedzi podali, iż są to słupy od L1 do L11 czy sztuk 11. Prosimy o sprecyzowanie jakie ilości słupów dotyczące obwodów z tych powyższych szafek mamy przyjąć do wyceny. Czy mamy się sugerować ilością z przedmiarów czy ilością podaną w piśmie wyjaśniającym z dnia 22.07.2022r.

#### Wyjaśnienie:

Do wykonania należy przewidzieć ilości słupów wskazane w odpowiedzi Zamawiającego. W załączeniu zaktualizowany przedmiar robót.

**Pytanie 3.**

Czy wykonawca do wyceny ma ująć podsypkę piaskową w wykopie? (w opisie wzmianka o podsypce w przedmiarze brak.

**Wyjaśnienie:**

Do wyceny należy przyjąć podsypkę piaskową w wykopie.

**Pytanie 4.**

Czy wykonawca do wyceny ma ująć budowę linii sterowniczej ze słupa i13 ul. Kościuszki do szafki SO400.

**Wyjaśnienie:**

Do wyceny nie należy przyjmować budowy linii sterowniczej ze słupa i13 ul. Kościuszki.

**Pytanie 5.**

Czy wykonawca w wycenie ma ująć układ rozruchowy soft start LED (w opisie wzmianka w przedmiarze brak.

**Wyjaśnienie:**

Wykonawca w wycenie zobowiązany jest do ujęcia układu rozruchowego soft start LED. W załączeniu zaktualizowany przedmiar robót.

**Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.**

(-) z up. Burmistrza Miasta  
Cezary Piórkowski  
Zastępca Burmistrza Miasta