

PRZEDMIAR

Budowa: Przebudowa drogi w m. Kunowo
 Rodzaj robót: Branża drogowa
 Lokalizacja: Kunowo

Inwestor: Gmina Duszniki
 Ul. Sportowa 1
 64-550 Duszniki

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	10	CEN	201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	ryczałt	1,000
1	20	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
1	30	Kalk. własna	Cięcie nawierzchni bitumicznej	metr	480,000
1	40	Kalk. własna	Rozbiórka istniejącego przystanku autobusowego	szt	1,000
1	50	Kalk. własna	Zakup i montaż przystanku autobusowego	kmpl	1,000
2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
2	60	CEN	201-02-02-05-10 Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą 0,60 m³ w gruncie kat I-IV	m³	236,000
2	70	CEN	201-02-35-01-00 Formowanie nasypu z gruntu z dokopu wraz z profilowaniem i zagęszczaniem	m³	75,000
2	80	CEN	404-11-03-01-00 Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m³	236,000
2	90	CEN	404-11-03-04-00 Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m³	236,000
2	100	CEN	231-04-01-03-00 Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2	metr	1040,000
3	CPV 45233120-6: Podbudowy				
3	110	CEN	231-01-03-04-00 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m²	750,000
3	120	CEN	231-01-09-03-00 Podbudowa z kruszywa stab. cementem C3/4 gr. 10cm - materiał dowieziony - chodnik	m²	640,000
3	130	CEN	231-01-04-03-00 Warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm	m²	640,000
3	140	CEN	231-01-09-03-00 Podbudowa z chudego betonu C6/8 gr. 20cm - materiał dowieziony - zjazdy	m²	110,000
4	CPV 45233222-1: Elementy ulic				
4	150	CEN	231-04-07-03-00 Obrzeże betonowe 30x8cm	metr	455,000
4	160	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)	m³	18,200
4	170	CEN	231-04-03-05-00 Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	105,000
4	180	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m³	6,300
4	190	CEN	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	480,000
4	200	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m³	38,400
4	210	Kalk. własna	Montaż ścieku podchodnikowego	kmpl	1,000
5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
5	220	CEN	231-05-11-03-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m²	640,000
5	230	CEN	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy	m²	110,000