

- UWAGI:
- Wymiary w [cm], poziomy w [m]
 - Konstrukcja dachu z drewna klasy C24.
 - Połączenia:
Murlata - wieniec: M16 co maks. 80 cm
Krokiew - murlata: 2 x kątownik stalowy wzmoconiony 105x105mm na pełne gwoździowanie
Krokiew - Krokiew: 2x4M12 z pierścieniem kołczastym
 - Dokładne rozmieszczenie otworów okien dachowych oraz wynikające z niego rozmieszczenie krokwi i wymianów dostosować do wskazań producenta stolarki okiennej z uwzględnieniem koniecznych dystansów itp.,
 - Nadające się do ponownego wykorzystania elementy istniejącej konstrukcji wykorzystać w miejsce korkwi K3 i K4, z zachowaniem maksymalnego rozstawu 90 cm,
 - Wszystkie elementy konstrukcji dachu zabezpieczyć do poziomu R30 - farbą pęczniącą lub obudowując podwójną płytą gk-f 12,5mm,


- Z uwagi na charakter planowanych robót i przedmiotowego budynku należy na etapie robót rozbiórkowych i odsłaniających sprawdzić stan rzeczywisty, w tym wymiary, materiały itp. oraz zweryfikować zaproponowane rozwiązania w porozumieniu z Projektantem,

- Rysunki należy rozpatrywać jako całość wraz opisem technicznym oraz opracowaniami innych branż. Wszelkie rozbieżności rozpatrywać w porozumieniu z Projektantem.

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem i za jego zgodą.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH						
Poz.	Nazwa elementu	Przekrój b x h [cm x cm]		Długość [cm]	ilość [szt.]	objętość [m³]
M-1	Murlata	14	14	261	1	0,05
M-2	Murlata	14	14	705	1	0,14
M-3	Murlata	14	14	329	1	0,06
M-4	Murlata	14	14	2635	1	0,52
S-1	Słup	14	14	280	9	0,49
S-2	Słup	14	14	22	17	0,07
P1a	Platow	10	14	980	1	0,14
P1b	Platow	10	14	930	1	0,13
P1c	Platow	10	14	693	1	0,10
P2a	Platow	14	14	700	1	0,14
P2b	Platow	14	14	800	1	0,16
P2c	Platow	14	14	827	1	0,16
K-1	Krokiew	8	18	490	36	2,54
K-2	Krokiew	8	18	430	22	1,36
K-3	Krokiew	8	18	224	32	1,03
K-4	Krokiew	8	18	286	32	1,32
w1	Wymian	8	18	125	10	0,18
w2	Wymian	8	18	177	4	0,10
w3	Wymian	8	18	138	4	0,08
w4	Wymian	8	18	218	1	0,03
w5	Wymian	8	18	153	1	0,02
SUMA						8,83

Drewno klasy C24



 MARCINIAK Pracownia Konstrukcji Budowlanych		ADRES Leszczyńska 37 64-113 Kąkolewo marciniakpkb.com	
Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku przedszkola publicznego. miejscowość: Rydzyna, Plac J. Dąbrowskiego 1a, nr ewid. działek: 494/1; 495/7;			
TEMAT RYSUNKU RZUT KONSTRUKCJI DACHU		INWESTOR Gmina Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna	
PROJEKTANT-KONSTRUKCJA, OPRACOWAŁ: mgr inż. Tomasz Marciniak upr bud. nr WKP/0019/PWOK/17 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o		PODPIS	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY-KONSTRUKCJA: mgr inż. Łukasz Kurzawski upr. proj. WKP/0065/POOK/09 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o		PODPIS	
SKALA 1:100	DATA Czerwiec 2024	NR RYS. K-3	STR.