

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ORD skrzyżowanie DP 1539C NWW-Pęchowo z DG 150162C w Pęchowie  
 ADRES INWESTYCJI : Pęchowo  
 INWESTOR : Gmina Złotniki Kujawskie  
 ADRES INWESTORA : 88-180 Złotniki Kujawskie ul. Podgórna 12  
 WYKONAWCA ROBÓT : zostanie wybrany  
 BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<mgr inż. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka>>  
 DATA OPRACOWANIA : wrzesien2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
wrzesien2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ORD Pęchowo</b>						
<b>1</b>	<b>45233280-5</b>		<b>D 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO</b>			
<b>1.1</b>			<b>D 07.01.00 OZNAKOWANIE POZIOME</b>			
1	BCD	D 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linia przystankowa P-17, Linia warunkowego zatrzymania z trójkątów P-13	m <sup>2</sup>		
d.1.1	07.01.01.14-02		6.87	m <sup>2</sup>	6.870	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.870</b>
2	BCD	D 07.01.01	Usunięcie oznakowania poziomego jezdni - linia przystankowa	m		
d.1.1	07.01.01.71-02		5.28	m	5.280	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.280</b>
<b>1.2</b>			<b>D 07.02.00 OZNAKOWANIE PIONOWE</b>			
3	BCD	D 01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych zamocowanych w podłożu gruntowym słupki do przestawienia	szt.		
d.1.2	01.02.04.81-01		2.0	szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	BCD	D 01.02.04	Zdjęcie tarcz znaków drogowych, tarcze do ponownego montażu	szt.		
d.1.2	01.02.04.83-01		2.0	szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNR 2-31	D 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych B-18, D-15	szt.		
d.1.2	0703-01		tablice z demontażu	szt.	2.000	
			2.0		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	BCD	D 07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami, słupki nowe	szt.		
d.1.2	07.02.01.41-01		3.0	szt.	3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7	KNR 2-31	D 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm- słupki z demontażu	szt.		
d.1.2	0702-01		2.0	szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 2-31	D 07.02.01	Przymocowanie do słupków tablic znaków drogowych typ A-7 średni i folia odblaskowa typ 2	szt.		
d.1.2	0703-01		1.0	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 2-31	D 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu D-1 średni folia typ 1	szt.		
d.1.2	0703-01		2.0	szt.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNR 2-31	D 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu D-2 średni folia typ 1	szt.		
d.1.2	0703-01		1.0	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.3</b>			<b>D 07.06.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO</b>			
11	BCD	D 07.06.00	Ustawienie słupków blokujących U-12c, stalowych fi 120 mm	szt.		
d.1.3	07.06.02.13-01		25.0	szt.	25.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
12	BCD 01.30.20-02		Rozebranie wiat przystankowych- wiaty do przestawienia	szt.		
d.1.3			1.0	szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 2-25		Wiaty stalowe o konstrukcji rozbieralnej-przenośnej - budowa przestawienie	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0205-01		1.8*3.0	m <sup>2</sup>	5.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>