

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania EZP/540/2022 na „Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Niemojewskiego i Osada Kolejowa w Gdyni (dot. prac wykonywanych na terenie firmy RADMOR S.A.)”.

Informuję, że w dniu 03.11.2022 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. *Z jakich rur przewodowych powinny być wykonane rurociągi preizolowane dla średnic DN50 i DN200, ze szwem czy bez szwu?*

Odpowiedź:

Zgodnie pkt 4.1 ppkt 4.1.1 *Wytycznych do projektowania, budowy i odbiorów preizolowanych sieci ciepłowniczych układanych w gruncie*, dostępnych na stronie Zamawiającego pod adresem: https://opecgdy.com.pl/images/wytyczne/wytyczne-do-projektowania--budowy-i-odbiorw-sieci-preizolowanych_wydanie-4.pdf rury przewodowe winny być dla:

- DN 50 bez szwu,
- DN 200 ze szwem.

2. *Czy studzienka zaworowa DN1500 (szczegół "B" na rys.3) ma być wyposażona w pokrywę z otworem kwadratowym 800x800 + wąż kwadratowy czy może to być otwór okrągły $\varnothing 800$ + wąż $\varnothing 800$?*

Odpowiedź:

Zgodnie z Rys. 3 szczegół „B” (plik o nazwie: *Radmor_Rys.3_po modyfikacji z 28.10.2022 - Schemat mont po poprawkach.pdf* element Dokumentacji projektowej - załącznik nr 1 do SWZ) studzienka ma być wyposażona w pokrywę z otworem kwadratowym 800x800 + wąż kwadratowy.


Z poważaniem
PROKURENT SPÓŁKI
Dyrektor ds. Produkcji i Eksploatacji Sieci

Lukasz Koss (1)

PROKURENT SPÓŁKI
Dyrektor Finansowy

Tobiasz Szałucki (1)

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62
fax. 58 663 13 69
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.
81-213 Gdynia
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał
zakładowy: 44 821 000 PLN.