

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 17
INWESTOR : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ADRES INWESTORA : Olsztyn ul. Oczapowskiego 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Zamyślewski (Budowlana, sanitarna, elektryczna)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont Pomieszczeń WRiL Prawocheńskiego 17 - 2023					
1		Prawocheńskiego 17 pokój 10E			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	(4,38*2+2,44*2)*3,23	m ²	44,057	
				RAZEM	44,057
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	(4,38*2+2,44*2)*3,23	m ²	44,057	
				RAZEM	44,057
3	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-03	poz.1	m ²	44,057	
				RAZEM	44,057
4	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m ²		
d.1	1510-03	poz.1	m ²	44,057	
				RAZEM	44,057
5	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0801-07	4,38*2,44	m ²	10,687	
				RAZEM	10,687
7	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.1	1208-01 1208-02	poz.6	m ²	10,687	
				RAZEM	10,687
8	KNNR 2	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW-panel LVT	m ²		
d.1	1206-03	poz.6	m ²	10,687	
				RAZEM	10,687
9	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne z MDF	m		
d.1	1206-04	4,38*2+2,44*2	m	13,640	
				RAZEM	13,640
10	KNNR 9	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
d.1	0401-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 9	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
d.1	0402-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-09 0108-10	poz.1*0,01	m ³	0,441	
				RAZEM	0,441
2		Prawocheńskiego 17 pokój 6E			
13	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	1202-09	(2,87*2+5,85*2)*3,23	m ²	56,331	
				RAZEM	56,331
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	(2,87*2+5,85*2)*3,23	m ²	56,331	
				RAZEM	56,331
15	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.2	0830-03	poz.13	m ²	56,331	
				RAZEM	56,331
16	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych	m ²		
d.2	1510-03	poz.13	m ²	56,331	
				RAZEM	56,331
17	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0801-07	2,87*5,85	m ²	16,790	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 2 d.2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.18	m ² m ²	RAZEM 16,790	16,790
20	KNNR 2 d.2 1206-03	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW-panel LVT poz.18	m ² m ²	RAZEM 16,790	16,790
21	KNNR 2 d.2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z MDF 4,38*2+2,44*2	m m	RAZEM 13,640	13,640
22	KNNR 9 d.2 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
23	KNNR 9 d.2 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych 4	szt. szt.	RAZEM 4,000	4,000
24	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.13*0,01	m ³ m ³	RAZEM 0,563	0,563
3		Prawocheńskiego 17 pokój 4E			
25	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (5,71*2+2,70*2)*3,23	m ² m ²	RAZEM 54,329	54,329
26	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (5,71*2+2,70*2)*3,23	m ² m ²	RAZEM 54,329	54,329
27	KNR-W 2-02 d.3 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.25	m ² m ²	RAZEM 54,329	54,329
28	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych poz.25	m ² m ²	RAZEM 54,329	54,329
29	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
30	KNNR 3 d.3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 5,71*2,70	m ² m ²	RAZEM 15,417	15,417
31	KNNR 2 d.3 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.30	m ² m ²	RAZEM 15,417	15,417
32	KNNR 2 d.3 1206-03	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW-panel LVT poz.30	m ² m ²	RAZEM 15,417	15,417
33	KNNR 2 d.3 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z MDF 5,71*2+2,70*2	m m	RAZEM 16,820	16,820
34	KNNR 9 d.3 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
35	KNNR 9 d.3 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych 4	szt. szt.	RAZEM 4,000	4,000
36	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³	RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.25*0,01	m ³	0,543	
				RAZEM	0,543
4		Prawocheńskiego 17 pokój 3E			
37 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (4,54*2+2,57*2)*3,23	m ² m ²	45,931	
				RAZEM	45,931
38 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,54*2+2,57*2)*3,23	m ² m ²	45,931	
				RAZEM	45,931
39 d.4	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.37	m ² m ²	45,931	
				RAZEM	45,931
40 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych poz.37	m ² m ²	45,931	
				RAZEM	45,931
41 d.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.4	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 4,54*2,57	m ² m ²	11,668	
				RAZEM	11,668
43 d.4	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.42	m ² m ²	11,668	
				RAZEM	11,668
44 d.4	KNNR 2 1206-03	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW-panel LVT poz.42	m ² m ²	11,668	
				RAZEM	11,668
45 d.4	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyściennych z MDF 4,54*2+2,57*2	m m	14,220	
				RAZEM	14,220
46 d.4	KNNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegowego, przycisku 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.4	KNNR 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
48 d.4	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.37*0,01	m ³ m ³	0,459	
				RAZEM	0,459
5		Prawocheńskiego 17 pokój 16E			
49 d.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (4,44*2+2,10*2)*1,20	m ² m ²	15,696	
				RAZEM	15,696
50 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,44*2+2,10*2)*1,20	m ² m ²	15,696	
				RAZEM	15,696
51 d.5	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.49	m ² m ²	15,696	
				RAZEM	15,696
52 d.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych poz.49	m ² m ²	15,696	
				RAZEM	15,696
53 d.5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.5	KNNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegowego, przycisku	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNNR 9 d.5 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6		Prawocheńskiego 17 pokój 1E			
56	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (5,98*2+2,37*2)*3,23	m ² m ²	53,941	
				RAZEM	53,941
57	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (5,98*2+2,37*2)*3,23	m ² m ²	53,941	
				RAZEM	53,941
58	KNR-W 2-02 d.6 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.56	m ² m ²	53,941	
				RAZEM	53,941
59	KNR-W 2-02 d.6 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych poz.56	m ² m ²	53,941	
				RAZEM	53,941
60	KNR 4-01 d.6 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61	KNNR 9 d.6 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegowego, przycisku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
62	KNNR 9 d.6 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7		Prawocheńskiego 17 pokój 110F			
63	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (4,32*2+2,43*2)*3,21	m ² m ²	43,335	
				RAZEM	43,335
64	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (4,32*2+2,43*2)*3,21	m ² m ²	43,335	
				RAZEM	43,335
65	KNR-W 2-02 d.7 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.63	m ² m ²	43,335	
				RAZEM	43,335
66	KNR-W 2-02 d.7 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych poz.63	m ² m ²	43,335	
				RAZEM	43,335
67	KNR 4-01 d.7 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
68	KNNR 3 d.7 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 4,32*2,43	m ² m ²	10,498	
				RAZEM	10,498
69	KNNR 2 d.7 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.68	m ² m ²	10,498	
				RAZEM	10,498
70	KNNR 2 d.7 1206-03	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW-panel LVT poz.68	m ² m ²	10,498	
				RAZEM	10,498
71	KNNR 2 d.7 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z MDF 4,38*2+2,44*2	m m	13,640	
				RAZEM	13,640
72	KNNR 9 d.7 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegowego, przycisku	szt.		
		1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
73	KNNR 9 d.7 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
74	KNR 4-01 d.7 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		poz.63*0,01	m ³	0,433	
				RAZEM	0,433
8		Prawocheńskiego 17 pokój 113F			
75	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (6,10*2+2,53*2)*3,21	m ²		
			m ²	55,405	
				RAZEM	55,405
76	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.75	m ²		
			m ²	55,405	
				RAZEM	55,405
77	KNR-W 2-02 d.8 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.75	m ²		
			m ²	55,405	
				RAZEM	55,405
78	KNR-W 2-02 d.8 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych poz.75	m ²		
			m ²	55,405	
				RAZEM	55,405
79	KNR 4-01 d.8 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
80	KNNR 3 d.8 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		6,10*2,53	m ²	15,433	
				RAZEM	15,433
81	KNNR 2 d.8 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet poz.80	m ²		
			m ²	15,433	
				RAZEM	15,433
82	KNNR 2 d.8 1206-03	Posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PCW-panel LVT poz.80	m ²		
			m ²	15,433	
				RAZEM	15,433
83	KNNR 2 d.8 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z MDF 6,10*2+2,53*2	m		
			m	17,260	
				RAZEM	17,260
84	KNNR 9 d.8 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
85	KNNR 9 d.8 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
86	KNR 4-01 d.8 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		poz.75*0,01	m ³	0,554	
				RAZEM	0,554
9		Prawocheńskiego 17 pokój 114F			
87		Wymiana klimatyzatora ściennego na Lennox 3kW	kpl.		
d.9		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000