


## KARTA WIATY PRZYSTANKOWEJ



- Wymiary wiaty ok.: 2,26 x 1,52 m.
- Konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych, lakierowana proszkowo (ocynkowana ogniowo).
- Dach w kształcie płaskiego łuku pokryty poliwęglanem komorowych dymnym gr. min. 6 mm z filtrem UV.
- Ściana tylna oraz dół ścian bocznych wypełnione blachą (lakierowana proszkowo), boki w górnej części wypełnione poliwęglanem litym o gr. min. 3 mm.
- W zestawie kotwy montażowe lub fundamenty prefabrykowane.
- Kolor RAL do uzgodnienia z Zamawiającym.