

Gmina Żukowo

Żukowo, dnia 24.02.2023r.



**ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo**

dot.: postępowania: "Poszerzenie mostu w ciągu ul. Mickiewicza w Żukowie dla poprawy bezpieczeństwa pieszych"

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 z późn. zm.) wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie 1: Czy Zamawiający pozwoli na zmianę dylatacji poliuretanowych na znacznie tańsze dylatacje bitumiczne ?

Odpowiedz: Dopuszcza się zmianę urządzeń dylatacyjnych poliuretanowych na urządzenia dylatacyjne bitumiczne. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do opracowania stosownej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz ze wskazaniem rozwiązań technicznych i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta

Pytanie 2: Czy Zamawiający pozwoli na zmianę wspornika z płyt kompozytowych na wspornik żelbetowy? Rozwiązanie takie pozwoliłoby na zmniejszenie kosztu oferty.

Odpowiedz: Nie dopuszcza się zmiany wspornika na wspornik żelbetowy

Pytanie nr 3 Czy Zamawiający pozwoli na zmianę wykonania izolacji płyty pomostu z natryskowej na izolację z papy termozgrzewalnej? Rozwiązanie takie pozwoliłoby na zmniejszenie kosztu oferty.

Odpowiedz: Dopuszcza się zmianę izolacji natryskowej na izolację z papy termozgrzewalnej. Izolację z papy należy wykonać na betonie dojrzałym. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do opracowania stosownej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wraz ze wskazaniem rozwiązań technicznych i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta.

Pytanie nr 4 Czy Zamawiający pozwoli na zmianę balustrad stalowych na aluminiowe? Rozwiązanie takie pozwoliłoby na zmniejszenie kosztu oferty.

Odpowiedz: Dopuszcza się zmianę balustrad stalowych na balustrady aluminiowe. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do opracowania stosownej Specyfikacji Technicznej Wykonania i

ZP.271.3.2023

Odbioru Robót wraz ze wskazaniem rozwiązań technicznych i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta

Niniejsze odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.