

Starosta Gdański  
Wojska Polskiego 16  
83-000 Pruszcz Gdański


MAPA DO CELÓW INFORMACYJNYCH  
obr. Lublewo Gdańskie 0009, ark. 10: dz. 330  
Sekcje mapy: 6.219.25.16.3.4; 6.219.25.16.3.2  
SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH

STAROSTWO POWATOWE  
W PRUSZCZU GDAŃSKIM  
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU  
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI  
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji  
lub korzysta z materiałów licencji lub udostępnia je wbrew  
postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej  
w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.  
Ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -  
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Załącznik nr 1  
Do DR. 720.1.128.2021.05  
z dnia 13.09.2021r.  
WÓJT  
GMINY KOLBUDY  
Andrzej Chruściński



Firma Projektowo-Wykonawcza  
Janusz Białecki  
44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kasztanowa 60  
kom.: (+48) 511 625 121  
NIP: 633 176 33 38 Regon: 142910306

LEGENDA:

- projektowany słup stalowy 6,0m z oprawą oświetlenia przejścia z źródłem światła LED 107W, IP66, IK09, na wysięgniku 1,5m i znak aktywny (D-6) z zasilaniem akumulatorowym
- nr proj. słupa z projektowaną oprawą LED
- projektowany kabel sieci ośw. ulicy w rurze ochronnej na całej długości
- nr działki przez którą przechodzi inwestycja

UWAGA!

- W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
- W przypadku stwierdzenia uzbrojenia terenu lub kolizji z obiektami nie wykazanymi na mapie przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
- Przestrzegać zapisów zawartych w uzgodnieniach i wytycznych.
- Kabel układać na całej długości w rurze ochronnej np. DVK a pod wjazdami, drogami np. SRS.
- W każdym słupie przewód PEN połączony ze słupem. Słupy skrajne winny być uziemione
- Wszystkie zastosowane słupy malowane w kolorze żółto-czarnym wraz z wysięgnikami.

mat FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kasztanowa 60 kom.: 511-695-121, 4matbiuro@gmail.com	OBIEKT SIEĆ OŚWIEŚLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH	PROJEKTOWAŁ br. elektryczny	mgr inż. Marcin Tronl nr upr. SLK/3640/PWOE/11
	NAZWA PROJEKTU POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU GDAŃSKIEGO POPRZECZ MODERNIZACJĄ DRÓG POWIATOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE POWIATU GDAŃSKIEGO*		
RYSUNEK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
INWESTOR	Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, Pruszcz Gdański 83-000 ul. W. Polskiego 16		
LOKALIZACJA	Bielkowo 83-050, ciągu drogi powiatowej nr 2202G, działka: 330		
SKALA:	1:500	DATA:	08.2021
		NR RYSUNKU:	E-02