

**KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 4177P w m. Strzydzew  
ADRES INWESTYCJI : Powiat pleszewski, gmina Czermin, obręb Strzydzew, dz. nr 78/1 (AR 11), 44 (AR 12)  
INWESTOR : Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie  
ADRES INWESTORA : ul Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lech Marciniak  
DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 6 październik 2025

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% $R+Kp(R)$ , $S+Kp(S)$
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)$ , $M$ , $S+Kp(S)+Z(S)$ )

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
poniedziałek, 6 październik 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Wymagania ogólne</b>			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (wraz z inwentaryzacją geodezyjną) 0,433	km km	 0,433	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,433</b>
<b>2</b>		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
2 d.2	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 5*7+7,5*10 <włączenia>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 110,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110,000</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
3 d.3	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 2253	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2 253,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 253,000</b>
4 d.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup> poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2 253,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 253,000</b>
5 d.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 1	szt. szt.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6 d.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 6 cm poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2 253,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 253,000</b>
<b>4</b>		<b>Pobocza</b>			
7 d.4	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.8*0,08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 51,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,960</b>
8 d.4	D-04.04.02	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub.po zagęszcz.10 cm poz.1*2*1000*0,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 649,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>649,500</b>

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Wymagania ogólne</b>				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (wraz z inwentaryzacją geodezyjną)	km	0,433		
<b>Razem dział: Wymagania ogólne</b>						
<b>2</b>		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>				
2 d.2	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	5*7+7,5*10 <włączenia> = 110,000		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>						
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>				
3 d.3	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	2 253		
4 d.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	poz.3 = 2253,000		
5 d.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	1		
6 d.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 6 cm	m <sup>2</sup>	poz.3 = 2253,000		
<b>Razem dział: Nawierzchnia</b>						
<b>4</b>		<b>Pobocza</b>				
7 d.4	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	poz.8*0,08 = 51,960		
8 d.4	D-04.04.02	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub.po zagęszcz. 10 cm	m <sup>2</sup>	poz.1*2* 1000*0,75 = 649,500		
<b>Razem dział: Pobocza</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Narzuty	Z	RAZEM
1	Wymagania ogólne						
2	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
3	Nawierzchnia						
4	Pobocza						
	Narzuty kosztorysu						
	RAZEM						

Słownie: