

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń po kontroli Sanepid
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn ul. Oczapowskiego 8, Pl. Łódzki 5
INWESTOR : Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie
ADRES INWESTORA : Olsztyn ul. Oczapowskiego 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Zamyślewski (Budowlana,)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--------------------------------|-------------|--|--|--------------------|---------|
| Remont pomieszczeń WRiL | | | | | |
| 1 | | Korytarz IIP Oczapowskiego 8 część I | | | |
| 1 | KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| d.1 | 1202-09 | <sufit>7,47*2,3+3,92*3,80+32,13*2,85 <ściany em.>1,95*(7,47*2+2,30*2+3,92*2+3,80*2)+1,98*(3,78*2+1,94*2)+1,61*(3,85*2+1,43)+2,42*(32,13*2+2,85*2) <ściany olejna>1,65*(7,47*2+2,30*2+3,92*2+3,80*2-0,9*7)+1,50*(3,78*2+1,33+2,31+1,94+0,80+0,98+1,84)+1,67*(32,13*2+2,85*2-0,80*6) | m ² m ² m ² | 123,648 274,865 | |
| | | | | 181,279 | |
| | | | | RAZEM | 579,792 |
| 2 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m ² | | |
| d.1 | 202 1134-01 | 123,648 | m ² | 123,648 | |
| | | | | RAZEM | 123,648 |
| 3 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| d.1 | 202 1134-02 | 274,865+181,279 | m ² | 456,144 | |
| | | | | RAZEM | 456,144 |
| 4 | KNR-W 2-02 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m ² | | |
| d.1 | 0830-06 | 123,648 | m ² | 123,648 | |
| | | | | RAZEM | 123,648 |
| 5 | KNR-W 2-02 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m ² | | |
| d.1 | 0830-04 | 456,144 | m ² | 456,144 | |
| | | | | RAZEM | 456,144 |
| 6 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem | m ² | | |
| d.1 | 1510-03 | 123,648+274,865 | m ² | 398,513 | |
| | | | | RAZEM | 398,513 |
| 7 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania | m ² | | |
| d.1 | 1508-02 | 181,279 | m ² | 181,279 | |
| | | | | RAZEM | 181,279 |
| 8 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych | m ² | | |
| d.1 | 1212-19 | 0,20*0,60*2*(17+17+16+16) | m ² | 15,840 | |
| | | | | RAZEM | 15,840 |
| 9 | KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich posadzek | m ² | | |
| d.1 | 1215-08 | 123,648 | m ² | 123,648 | |
| | | | | RAZEM | 123,648 |
| 2 | | Korytarz IIP Oczapowskiego 8 część II | | | |
| 10 | KNR-W 4-01 | Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| d.2 | 1202-09 | <sufit>3,11*3,42+1,46*0,43+1,52*2,29+0,47*1,21+6,16*1,52 <ściany em.>1,61*(3,11*2+3,42*2+1,46*2+0,43*2+1,52*2+2,29*2+0,47*2+1,21*2+6,16*2+1,52*2) <ściany olejna>1,78*(3,11*2+3,42*2+1,46*2+0,43*2+1,52*2+2,29*2+0,47*2+1,21*2+6,16*2+1,52*2-0,80*6) | m ² m ² m ² | 24,677 69,520 | |
| | | | | 68,316 | |
| | | | | RAZEM | 162,513 |
| 11 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m ² | | |
| d.2 | 202 1134-01 | 24,677 | m ² | 24,677 | |
| | | | | RAZEM | 24,677 |
| 12 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| d.2 | 202 1134-02 | 69,52+68,316 | m ² | 137,836 | |
| | | | | RAZEM | 137,836 |
| 13 | KNR-W 2-02 | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m ² | | |
| d.2 | 0830-05 | 24,677 | m ² | 24,677 | |
| | | | | RAZEM | 24,677 |
| 14 | KNR-W 2-02 | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m ² | | |
| d.2 | 0830-03 | 137,836 | m ² | 137,836 | |
| | | | | RAZEM | 137,836 |
| 15 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem | m ² | | |
| d.2 | 1510-03 | 24,677+69,52 | m ² | 94,197 | |
| | | | | RAZEM | 94,197 |
| 16 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania | m ² | | |
| d.2 | 1508-02 | 68,316 | m ² | 68,316 | |
| | | | | RAZEM | 68,316 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---------------------------|---|--|----------------------------|--------|
| 17 | KNR-W 4-01 d.2 1212-02 | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - wyciągi wentylacyjne. $0,24*(5,60+1,50)*2+0,24*(1,0+1,3)*4+0,30*(3,4*2+2,50)*4$ | m ² m ² | 16,776 | |
| | | | | RAZEM | 16,776 |
| 18 | KNR-W 4-03 d.2 1001-05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 50,00 | m m | 50,000 | |
| | | | | RAZEM | 50,000 |
| 19 | KNR-W 5-08 d.2 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton 50,00 | m m | 50,000 | |
| | | | | RAZEM | 50,000 |
| 20 | KNR-W 4-03 d.2 1012-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 50,00 | m m | 50,000 | |
| | | | | RAZEM | 50,000 |
| 21 | KNR-W 4-01 d.2 1215-08 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 24,677 | m ² m ² | 24,677 | |
| | | | | RAZEM | 24,677 |
| 3 | | Sanitariaty Pl. Łódzki 5 | | | |
| 22 | KNR-W 4-01 d.3 1202-09 | Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² <sufit> $3,22*1,94+2,26*2,81+2,78*1,76+1,95*3,35$ <ściany em.> $0,74*(3,22*2+1,94*2+2,26*2+2,81*2)+0,50*1,5*2+0,5*0,5*2+0,72*(2,78*2+1,76*2+1,95*2+3,35*2)+0,50*1,50*2+0,50*0,50*2$ <ściana olejna> $1,1*1,0+1,73*5,51+0,55*(3,0+3,85)$ | m ² m ² m ² | 24,023 33,310 14,400 | |
| | | | | RAZEM | 71,733 |
| 23 | KNR-W 4-01 d.3 0701-02 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² $3,60*1,0+1,1*1,0$ | m ² m ² | 4,700 | |
| | | | | RAZEM | 4,700 |
| 24 | KNR-W 4-01 d.3 0710-03 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu 4,7 | m ² m ² | 4,700 | |
| | | | | RAZEM | 4,700 |
| 25 | KNR AT-40 d.3 0402-01 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie 4,7 | m ² m ² | 4,700 | |
| | | | | RAZEM | 4,700 |
| 26 | NNRNKB d.3 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 24,023 | m ² m ² | 24,023 | |
| | | | | RAZEM | 24,023 |
| 27 | NNRNKB d.3 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 33,31+14,40 | m ² m ² | 47,710 | |
| | | | | RAZEM | 47,710 |
| 28 | KNR-W 4-01 d.3 1202-07 | Skasowanie wykwitów (zacieków) 24,02+12,00 | m ² m ² | 36,020 | |
| | | | | RAZEM | 36,020 |
| 29 | KNR-W 2-02 d.3 0830-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 24,02 | m ² m ² | 24,020 | |
| | | | | RAZEM | 24,020 |
| 30 | KNR-W 2-02 d.3 0830-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 47,710 | m ² m ² | 47,710 | |
| | | | | RAZEM | 47,710 |
| 31 | KNR-W 2-02 d.3 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 24,023+33,31 | m ² m ² | 57,333 | |
| | | | | RAZEM | 57,333 |
| 32 | KNR-W 2-02 d.3 1508-02 | Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania 14,40 | m ² m ² | 14,400 | |
| | | | | RAZEM | 14,400 |
| 33 | KNR-W 4-01 d.3 1215-08 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 24,02+6,0 | m ² m ² | 30,020 | |
| | | | | RAZEM | 30,020 |