

UWAGA:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI SZCZEGÓŁOWYMI ŻELBETOWYCH KLATEK SCHODOWYCH, SZYBU WINDY, PODCIĄGÓW I SŁUPÓW;
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI ARCHITEKTONICZNYMI I BRANŻOWYMI;
3. PRZEJŚCIA INSTALACJI W STROPACH WYKONAĆ JAKO SZCZELNE ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI;
4. WSZYSTKIE ELEMENTY ŻELBETOWE KONDYGNACJI NADZIEMNYCH WYLEWANE Z BETONU C25/30; ZBROJENIE ZE STALI B500SP;
5. KONSTRUKCJA ORAZ SPOSÓB ZBROJENIA SŁUPÓW ŻELBETOWYCH, PODCIĄGÓW I PŁYT STROPOWYCH WG. RYS. SZCZEGÓŁOWYCH;
7. ZBROJENIA WIEŃCY ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD min. 50 ŚREDNIC ŁĄCZONYCH PRĘTÓW.
8. PRZEBIEG UZIEMIENIA WG. PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
9. POZIOMY NADPROŻY I BELEK ŻELBETOWYCH MONOLITYCZNYCH wg RYS. SZCZEGÓŁOWYCH, POZIOMY NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH W ŚCIANACH MUROWANYCH wg. PROJ. ARCHITEKTURY.
10. LOKALIZACJA ŚCIAN DZIAŁOWYCH wg PROJ. ARCHITEKTURY.
11. ŚCIANY MUROWANE (RODZAJ BLOCZKÓW, WYTRZYMAŁOŚĆ) WYKONAĆ ZGODNIE Z LEGENDĄ, ŚCIANY gr. 18cm ODDYLATOWAĆ OD STROPU.
12. WYMIARY ZAWARTE NA RYSUNKU PODANO W [mm].

MATERIAŁY:		
1. FUNDAMENTY:	C25/30	KL. EKSPOZYCJI: XC1
2. ELEMENTY MONOLITYCZNE:	C25/30	KL. EKSPOZYCJI: XC1 / X0
3. ELEMENTY PREFABRYKOWANE:	n/d	KL. EKSPOZYCJI: n/d
4. STAL ZBROJENIOWA:	B500SP	
5. STAL PROFILOWA:	S355	
ODPORNOŚCI OGNIOWE:		
1. GŁÓWNA KONSTR. NOŚNA:	REI60	
2. ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO:	REI120	
3. STROPY:	REI60	
PARAMETRY OBIEKTU:		
1. NORMOWY OKRES UŻYTKOWANIA:	50 LAT	
2. KLASA KONSEKWENCJI:	CC2	
3. KLASA NIEZAWODNOŚCI:	RC2	
4. KLASA KONSTRUKCJI:	S4	
5. POZIOM NADZORU PRZY PROJEKTOWANIU:	DSL2	
6. POZIOM INSPEKCJI PRZY WYKONANIU:	IL2	

jednostka projektowa

ARCHI-GRAF
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PIŁA, UL. KOSSAKA 110 TEL/FAX (067)2137075; 3512757

Inwestor:
POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI
ul. Ceglana 2, 64-920 Piła

nazwa zamierzenia budowlanego:
CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE - przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie

II ETAP - ROZBUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI

adres zamierzenia budowlanego:
Piła, ul. Ceglana 2, działka nr 1284/1
jednostka ewidencyjna 301901_1
obręb ewidencyjny 0019 Piła

projektant:
mgr inż. Marek Turek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej
Nr ewidencyjny WKP/0049/PPOK/07

sprawdzający:
inż. Piotr Krystek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej
Nr ewidencyjny WKP/0044/POOK/07

opracował: mgr inż. Mateusz Skarbiński

tytuł rysunku: RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA

nr rysunku: PB-K-1018-20-II-02 branża: konstrukcja

etap projektowania:	data opracowania:	skala:	strona:
projekt budowlany	22.05.2020r.	1:100	

PCE_MECHANIK_2020_05_290.dwg
29.05.2020 godz.13:14
PLOT
GAD