



ul. Gdańska 52  
83-330 Żukowo

ZP.271.13.2021

dot.: **postępowania na „Budowa zbiornika retencyjnego na granicy miejscowości Banino i Rębiechowo”**

### **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

1. Proszę o załączenie Decyzji o wycince drzew ( brak w/w w załączonej przez Państwa dokumentacji).

**Odpowiedź:**

Zgodnie z Art. 29 ust.2 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych: "Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji, z wyłączeniem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych"

2.Czy do wykonania zbrojenia konstrukcji :

- konstrukcji wlotu, wylotu oraz komory regulatora budowli regulacyjnej zbiornika,
- konstrukcji wlotu i wylotu rurociągu na rowie RSC,
- oczepu przelewu awaryjnego zbiornika,
- ścian czołowych oraz płyt fundamentowych, zespalaających i przejściowych przepustu na cieku Rów SD w ciągu ul. Spacerowej,

Zamawiający dopuści zastosowanie stali klasy A-III gat. B500SP ( która jest ogólnodostępna na rynku), zamiast stali A-III gat. 34GS ( która jest w chwili obecnej niedostępna na rynku ) ?

**Odpowiedź**

**Do wykonania zbrojenia konstrukcji dopuszcza się zastosowanie stali klasy A-III gat. B500SP oraz innych o granicy plastyczności fyk minimum 400 MPa.**

3. W Opisie Przedmiotu Zamówienia - Zał. nr 1 do SWZ w pktcie 6. jest " Do obowiązków wykonawcy należy wycinka zieleni kolidującej z planowanym zamierzeniem, jak również nasadzenia zastępcze" . Prosimy o załączenie dokumentacji nasadzeń zastępczych (w załączonej dokumentacji brak w/w dokumentacji) oraz o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w nasadzenia zastępcze wraz z podaniem okresu pielęgnacji.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dysponuje dokumentacją nasadzeń zastępczych . Do wyceny należy przyjąć wycięcie 230 drzew i tyle samo nasadzeń.**

4. Proszę o podanie czy Wykonawca ma obowiązek zapewnić nadzór przyrodniczy ( nadzór przyrodniczy podczas wyk. prac wraz ze sprawozdaniami do RDOŚ) na zadaniu?

**Odpowiedź**

**Tak, Wykonawca ma obowiązek zapewnić nadzór przyrodniczy ( nadzór przyrodniczy podczas wyk. prac wraz ze sprawozdaniami do RDOŚ).**

5. Proszę o załączenie Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ- Gd-WOO.4233.4.2016.MBC.AT.14 z dnia 08.05.2017r. , o której mowa w pktcie 7.1.1 Decyzji nr 4 ZRIP/2019/EL o zezwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowych wyd. przez Wojewodę Pomorskiego w dn. 18września 2019r.

**Odpowiedź**

**Zamawiający przekazuje w/w decyzję w załączeniu.**

6. Proszę o załączenie Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dn. 16.11.2018r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego , o której mowa w pktcie 7.1.3 Decyzji nr 4 ZRIP/2019/EL o zezwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowych wyd. przez Wojewodę Pomorskiego w dn. 18 września 2019r.

**Odpowiedź**

**Zamawiający przekazuje w/w decyzję w załączeniu**

7. W związku z rozbieżnościami w SST i Projekcie Wykonawczym, proszę o sprecyzowanie jaką należy ułożyć geowłókninę pod umocnienia gabionowe:

- wg SST -20. - jest to geowłóknina separacyjno-wzmacniająca polipropylenowa o gram. min. 260g/m<sup>2</sup>

- wg PW pkt. 6.5 i pkt.6.6 - jest to geowłóknina separacyjno- filtracyjna o gram. min. 200g/m<sup>2</sup> oraz geowłóknina separacyjno- filtracyjna ( bez podania gramatury).

**Odpowiedź**

**Pod umocnienia gabionowe ułożyć geowłókninę separacyjno- filtracyjna o gram. min. 200g/m<sup>2</sup>.**

8. W SST - 15. Materace gabionowe i w SST-16. Kosze gabionowe podano, że materace i kosze gabionowe należy wykonać plecione o oczkach max. 6x8cm , z drutu śred. 2,7mm pokrytego powłoką PVC o grub. 0,5mm. Zgodnie z normą PN-EN-10223-3\_2014-03E - "Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia i siatki -- Część 3 Siatka z drutu stalowego o oczkach sześciokątnych przeznaczona do celów technicznych w budownictwie lądowym i wodnym" dla oczka 6x8cm można stosować drut z dodatkową powłoką plastikową tylko o średnicy 2,0mm lub 2,2mm ( tabela 2 przywoływanej normy) . Z informacji uzyskanych od producentów koszy i materacy gabionowych, zapis ten znajduje potwierdzenie w praktyce , ponieważ nie można wykonać siatki podwójnie plecionej , o oczku 6x8cm z drutu pokrytego PVC o średnicy większej niż 2,2mm ( średnica w powłoce PVC wynosi wtedy 3,2mm). Proszę o potwierdzenie , że należy zastosować materace i kosze z drutu o średnicy zgodnej z normą PN-EN-10223-3\_2014-03E, tzn. 2,2mm.

**Odpowiedź**

**Do wykonania materacy i koszy gabionowych dopuszcza się zastosowanie siatek plecionych o oczkach sześciokątnych 6x8 cm z drutu stalowego średnicy 2,2 mm pokrytego powłoką antykorozyjną ze stopu cynku 95% i aluminium 5% o gramaturze 230 g/m<sup>2</sup> oraz powłoką PVC o grubości 0,5 mm.**

Niniejsze odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.