

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: „Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 –  
Leśnictwo Młynsko”  
ADRES INWESTYCJI: Działki nr ew. 281706\_2.0019.491, 281706\_2.0019.3259/7,  
281706\_2.0019.3258/2 na terenie Leśnictwa Młynsko w Nadleśnictwie  
Korpele, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie.  
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Korpele  
ADRES INWESTORA: Korpele 14, 12-100 Szczytno

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

.....

DATA OPRACOWANIA: .....

NARZUTY

VAT [V] 23%(R+M+S+U)

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: ..... zł

PODATEK VAT: (23%) ..... zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: ..... zł

SŁOWNIE: ..... i ...../100 zł

WYKONAWCA:

Data: .....

„Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Młyńsko”

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: „Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Młyńsko”</b>					
1		<b>Droga leśna w Leśnictwie Młyńsko długości 1,17km</b>			
1 d.1	KNNR 6 0103 -03 SST-1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m2		
		{ km:0+000 - 1+170 } 800 * 4,0 - 1118,5	m2	2 081,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 081,500</b>
2 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST-4	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm C50/30, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2		
		{ km: 0+000 - 0+110 } 30 * 4 + 30 * 0,75 + 80 * 3,5 + 35 * 6 + 18 * 7	m2	758,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>758,500</b>
3 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2		
		{ km: 0+200 - 0+220 } 20 * 3	m2	60,000	
		{ km: 0+400 - 0+420 } 20 * 3	m2	60,000	
		{ km: 0+550 - 0+570 } 20 * 3	m2	60,000	
		{ km: 0+800 - 0+820 } 20 * 3	m2	60,000	
		{ km: 0+950 - 0+970 } 20 * 3	m2	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300,000</b>
4 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2		
		{ km: 0+900 - 0+920 } 20 * 3	m2	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>

„Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Młyńsko”

Koszty oferty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: „Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Młyńsko”						
1		Droga leśna w Leśnictwie Młyńsko długości 1,17km				
1 d.1	KNNR 6 0103 -03 SST-1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m2	2 081,500	.....	.....
2 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST-4	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm C50/30, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2	758,500	.....	.....
3 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2	300,000	.....	.....
4 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2	60,000	.....	.....
Razem dział: Droga leśna w Leśnictwie Młyńsko długości 1,17km						
Kosztorys netto					.....	.....
VAT 23%					.....	.....
Kosztorys brutto					.....	.....

„Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Młyńsko”

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
KOSZTORYS: „Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Młyńsko”								
1		Droga leśna w Leśnictwie Młyńsko długości 1,17km						.....
1 d.1	KNNR 6 0103-03 SST-1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m2		1,00		.....	.....
Razem z narzutami						1,000	.....	.....
Cena jednostkowa						1,00		
2 d.1	KNNR 6 0202-08 SST-4	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm C50/30, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2		28,00		.....	.....
Razem z narzutami						28,000	.....	.....
Cena jednostkowa						28,00		
3 d.1	KNNR 6 0202-08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2		12,00		300,000	3 600,00
Razem z narzutami						12,000	.....	.....
Cena jednostkowa						12,00		
4 d.1	KNNR 6 0202-08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2		22,00		.....	.....
Razem z narzutami						22,000	.....	.....
Cena jednostkowa						22,00		
Razem dział: Droga leśna w Leśnictwie Młyńsko długości 1,17km								
Kosztorys netto								