

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: „Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 –  
Leśnictwo Dźwierzuty”  
ADRES INWESTYCJI: Działki nr ew. 281702\_2.0007.3009/7, 281702\_2.0003.3021/4,  
281702\_2.0003.247, 281702\_2.0003.3020, 281702\_2.0003.3019/4 na  
terenie Leśnictwa Dźwierzuty w Nadleśnictwie Korpele, powiat  
szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie.  
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Korpele  
ADRES INWESTORA: Korpele 14, 12-100 Szczytno  
BRANŻE: Drogowa  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE .....  
DATA OPRACOWANIA: .....

---

### NARZUTY

VAT [V] 23%(R+M+S+U)

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: ..... zł  
PODATEK VAT: (23%) ..... zł  
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: ..... zł  
SŁOWNIE: ..... i ...../100 zł

WYKONAWCA

Data .....

„Utrzymanie dróg leśnych w nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Dźwierzuty”

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: „Utrzymanie dróg leśnych w nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Dźwierzuty”</b>					
1		<b>Droga leśna w Leśnictwie Dźwierzuty długości 2,1km</b>			
1 d.1	KNNR 6 0103 -03 SST-1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m2		
		{ km:0+000 - 2+100 } 700 * 4	m2	2 800,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 800,000</b>
2 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2		
		{ km: 0+030 - 0+050 } 20 * 3	m2	60,000	
		{ km: 0+100 - 0+150 } 50 * 3	m2	150,000	
		{ km: 0+600 - 0+700 } 100 * 3	m2	300,000	
		{ km: 0+950 - 1+200 } 250 * 3	m2	750,000	
		{ km: 1+600 - 1+620 } 20 * 3	m2	60,000	
		{ km: 1+700 - 1+720 } 20 * 3	m2	60,000	
		{ km: 1+800 - 1+820 } 20 * 3	m2	60,000	
		{ km: 2+000 - 2+100 } 100 * 3	m2	300,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 740,000</b>
3 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2		
		{ km: 0+400 - 0+500 } 100 * 3	m2	300,000	
		{ km: 0+800 - 0+820 } 20 * 3	m2	60,000	
		{ km: 0+900 - 0+920 } 20 * 3	m2	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>420,000</b>
2		<b>Droga leśna w Leśnictwie Dźwierzuty długości 0,5km (droga leśna dł. 300m)</b>			
4 d.2	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2		
		{ km: 0+050 - 0+100 } 50 * 3	m2	150,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150,000</b>
5 d.2	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2		
		{ km: 0+140 - 0+160 } 20 * 3	m2	60,000	
		{ km: 0+480 - 0+500 } 20 * 3	m2	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>

„Utrzymanie dróg leśnych w nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Dźwierzuty”

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS: „Utrzymanie dróg leśnych w nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Dźwierzuty”</b>						
1		<b>Droga leśna w Leśnictwie Dźwierzuty długości 2,1km</b>				
1 d.1	KNNR 6 0103 -03 SST-1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m2	2 800,000	.....	.....
2 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2	1 740,000	.....	.....
3 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2	420,000	.....	.....
<b>Razem dział: Droga leśna w Leśnictwie Dźwierzuty długości 2,1km</b>						
2		<b>Droga leśna w Leśnictwie Dźwierzuty długości 0,5km (droga leśna dł. 300m)</b>				
4 d.2	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2	150,000	.....	.....
5 d.2	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2	120,000	.....	.....
<b>Razem dział: Droga leśna w Leśnictwie Dźwierzuty długości 0,5km (droga leśna dł. 300m)</b>						
Kosztyorys netto					.....	.....
VAT 23%					.....	.....
Kosztyorys brutto					.....	.....