

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: „Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 –
Leśnictwo Wykno”

ADRES INWESTYCJI: Działki nr ew. 281706_2.0017.3170, 281706_2.0017.3171,
281706_2.0017.3172, 281706_2.0017.3180, 281706_2.0017.3179,
281706_2.0017.3192, 281706_2.0017.3191, 281706_2.0017.3190 na
terenie Leśnictwa Wykno w Nadleśnictwie Korpele, powiat szczycieński,
województwo warmińsko-mazurskie.

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Korpele

ADRES INWESTORA: Korpele 14, 12-100 Szczytno

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA:

NARZUTY

VAT [V] 23%(R+M+S+U)

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: (23%) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: i/100 zł

WYKONAWCA:

Data

„Utrzymanie dróg leśnych w nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Wykno”

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|-----------------------|---|------|-----------|-----------|
| PRZEDMIAR: „Utrzymanie dróg leśnych w nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Wykno” | | | | | |
| 1 | | Droga leśna w Leśnictwie Wykno długości 0,18km | | | |
| 1 d.1 | KNNR 6 0202 -08 SST-3 | Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym. | m2 | | |
| | | { km: 0+000 - 0+180 } 180 * 4 | m2 | 720,000 | |
| | | | | RAZEM | 720,000 |
| 2 | | Droga leśna w Leśnictwie Wykno długości 2,51km | | | |
| 2 d.2 | KNNR 6 0103 -03 SST-1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie | m2 | | |
| | | { km:0+000 - 2+450 } 2510 * 4 - 3920 | m2 | 6 120,000 | |
| | | | | RAZEM | 6 120,000 |
| 3 d.2 | KNNR 6 0202 -08 SST-3 | Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym. | m2 | | |
| | | { km: 0+000 - 0+360 } 320 * 3 | m2 | 960,000 | |
| | | { km: 0+450 - 0+500 } 50 * 3 | m2 | 150,000 | |
| | | { km: 0+550 - 0+720 } 170 * 3 | m2 | 510,000 | |
| | | { km: 0+810 - 0+860 } 50 * 3 | m2 | 150,000 | |
| | | { km: 0+890 - 0+910 } 20 * 3 | m2 | 60,000 | |
| | | { km: 0+950 - 0+970 } 20 * 3 | m2 | 60,000 | |
| | | { km: 0+990 - 1+010 } 20 * 3 | m2 | 60,000 | |
| | | { km: 1+050 - 1+070 } 20 * 3 | m2 | 60,000 | |
| | | { km: 1+270 - 1+300 } 30 * 3 | m2 | 90,000 | |
| | | { km: 1+350 - 1+420 } 70 * 3 | m2 | 210,000 | |
| | | { km: 1+570 - 1+600 } 30 * 3 | m2 | 90,000 | |
| | | { km: 1+650 - 1+670 } 20 * 3 | m2 | 60,000 | |
| | | { km: 1+690 - 1+710 } 20 * 3 | m2 | 60,000 | |
| | | { km: 1+750 - 1+770 } 20 * 3 | m2 | 60,000 | |
| | | { km: 1+850 - 1+870 } 20 * 3 | m2 | 60,000 | |
| | | { km: 1+940 - 1+970 } 30 * 3 | m2 | 90,000 | |
| | | { km:2+000 - 2+100 } 100 * 3,5 | m2 | 350,000 | |
| | | { km: 2+130 - 2+160 } 30 * 3 | m2 | 90,000 | |
| | | { km: 2+180 - 2+230 } 50 * 3 | m2 | 150,000 | |
| | | { km: 2+270 - 2+310 } 40 * 3 | m2 | 120,000 | |
| | | { km: 2+350 - 2+370 } 20 * 3 | m2 | 60,000 | |
| | | { km: 2+410 - 2+450 } 40 * 3 | m2 | 120,000 | |
| | | | | RAZEM | 3 620,000 |
| 4 d.2 | KNNR 6 0202 -08 SST-3 | Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym. | m2 | | |
| | | { km: 1+100 - 1+200 } 100 * 3 | m2 | 300,000 | |
| | | | | RAZEM | 300,000 |
| 3 | | Droga leśna w Leśnictwie Wykno długości 0,44km | | | |
| 5 d.3 | KNNR 6 0103 -03 SST-1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie | m2 | | |
| | | { km:0+000 - 0+440 } 440 * 4 - 270 | m2 | 1 490,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 490,000 |
| 6 d.3 | KNNR 6 0202 -08 SST-3 | Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym. | m2 | | |
| | | { km: 0+070 - 0+090 } 20 * 3 | m2 | 60,000 | |
| | | { km: 0+170 - 0+190 } 20 * 3 | m2 | 60,000 | |
| | | { km: 0+200 - 0+230 } 30 * 3 | m2 | 90,000 | |
| | | { km: 0+420 - 0+440 } 20 * 3 | m2 | 60,000 | |

„Utrzymanie dróg leśnych w nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Wykno”

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. RAZEM | Razem 270,000 |
|-----|----------|-------------------|------|------------------|------------------|
|-----|----------|-------------------|------|------------------|------------------|

„Utrzymanie dróg leśnych w nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Wykno”

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|--|--------------------------|---|------|-----------|-------|---------|
| KOSZTORYS: „Utrzymanie dróg leśnych w nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Wykno” | | | | | | |
| 1 | | Droga leśna w Leśnictwie Wykno długości 0,18km | | | | |
| 1 d.1 | KNNR 6 0202 -08 SST-3 | Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym. | m2 | 720,000 | | |
| Razem dział: Droga leśna w Leśnictwie Wykno długości 0,18km | | | | | | |
| 2 | | Droga leśna w Leśnictwie Wykno długości 2,51km | | | | |
| 2 d.2 | KNNR 6 0103 -03 SST-1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie | m2 | 6 120,000 | | |
| 3 d.2 | KNNR 6 0202 -08 SST-3 | Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym. | m2 | 3 620,000 | | |
| 4 d.2 | KNNR 6 0202 -08 SST-3 | Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym. | m2 | 300,000 | | |
| Razem dział: Droga leśna w Leśnictwie Wykno długości 2,51km | | | | | | |
| 3 | | Droga leśna w Leśnictwie Wykno długości 0,44km | | | | |
| 5 d.3 | KNNR 6 0103 -03 SST-1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie | m2 | 1 490,000 | | |
| 6 d.3 | KNNR 6 0202 -08 SST-3 | Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym. | m2 | 270,000 | | |
| Razem dział: Droga leśna w Leśnictwie Wykno długości 0,44km | | | | | | |
| Kosztorys netto | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | |