

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: „Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 –
Leśnictwo Olszyny”
ADRES INWESTYCJI: Działki nr ew. 281706_2.0019.3236/1, 281706_2.0019.3226/6 na terenie
Leśnictwa Olszyny w Nadleśnictwie Korpele, powiat szczycieński,
województwo warmińsko-mazurskie.
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Korpele
ADRES INWESTORA: Korpele 14, 12- 100 Szczytno

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA:

NARZUTY

VAT [V] 23%(R+M+S+U)

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

zł

PODATEK VAT: (23%).....

zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

zł

SŁOWNIE: i / 100 zł

WYKONAWCA:

Data

„Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Olszyny”

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: „Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Olszyny”					
1		Droga leśna w Leśnictwie Olszyny długości 1,2km			
1 d.1	KNNR 6 0103 -03 SST-1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m2		
		{ km:0+000 - 1+200 } 1200 * 4,0 - 1650	m2	3 150,000	
				RAZEM	3 150,000
2 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2		
		{ km: 0+030 - 0+050 } 50 * 3	m2	150,000	
		{ km: 0+300 - 0+350 } 50 * 3	m2	150,000	
		{ km: 0+560 - 0+610 } 50 * 3	m2	150,000	
		{ km: 0+650 - 0+750 } 100 * 3	m2	300,000	
		{ km: 0+800 - 0+900 } 100 * 3	m2	300,000	
		{ km: 1+000 - 1+100 } 100 * 3	m2	300,000	
				RAZEM	1 350,000
3 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2		
		{ km: 0+000 - 0+050 } 50 * 3	m2	150,000	
		{ km: 0+450 - 0+500 } 50 * 3	m2	150,000	
				RAZEM	300,000

„Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Olszyny”

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: „Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Olszyny”						
1		Droga leśna w Leśnictwie Olszyny długości 1,2km				
1 d.1	KNNR 6 0103 -03 SST-1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m2	3 150,000		
2 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2	1 350,000		
3 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2	300,000		
Razem dział: Droga leśna w Leśnictwie Olszyny długości 1,2km						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						