
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: „Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 –
Leśnictwo Marksewo”
ADRES INWESTYCJI: Działka nr ew. 281706_2.0012.3118/3 na terenie Leśnictwa Marksewo w
Nadleśnictwie Korpele, powiat szczycieński, województwo warmińsko-
mazurskie.
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Korpele
ADRES INWESTORA: Korpele 14, 12-100 Szczytno
BRANŻE: Drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA:

NARZUTY

VAT [V] 23%(R+M+S+U)

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł
PODATEK VAT: (23%)zł .
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:zł
SŁOWNIE: szesnaście tysięcy sześćset pięć zł

WYKONACA:

Data

„Utrzymanie dróg leśnych w nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Marksewo”

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: „Utrzymanie dróg leśnych w nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Marksewo”					
1		Droga leśna w Leśnictwie Marksewo długości 0,3km			
1 KNNR 6 0103		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - wykonanie koryta gł. 20cm	m2		
d.1 -03 SST 1					
		{ km:0+000 - 150 } 150 * 3	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
2 KNNR 6 0202		Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2		
d.1 -08 SST 3					
		{ km:0+000 - 150 } 150 * 3	m2	450,000	
				RAZEM	450,000

„Utrzymanie dróg leśnych w nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Marksewo”

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: „Utrzymanie dróg leśnych w nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Marksewo”						
1		Droga leśna w Leśnictwie Marksewo długości 0,3km				
1 d.1	KNNR 6 0103 -03 SST 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - wykonanie koryta gł. 20cm	m2	450,000	-----	-----
2 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST 3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2	450,000	-----	-----
Razem dział: Droga leśna w Leśnictwie Marksewo długości 0,3km						
Kosztorys netto					-----	-----
VAT 23%					-----	-----
Kosztorys brutto					-----	-----