

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: „Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 –  
Leśnictwo Grom”  
ADRES INWESTYCJI: Działki nr ew. 281703\_2.0017.3522/1, 281703\_2.0017.3523/4,  
281703\_2.0017.3524/3, 281703\_2.0017.3525/16, na terenie Leśnictwa  
Grom w Nadleśnictwie Korpele, powiat szczycieński, województwo  
warmińsko-mazurskie.  
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Korpele  
ADRES INWESTORA: Korpele 14, 12-100 Szczytno

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA:

NARZUTY

VAT [V] 23%(R+M+S+U)

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: .....

zł

PODATEK VAT: (23%) .....

zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: .....

zł

SŁOWNIE: .....i ...../100 zł

WYKONAWCA:

Data .....

„Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Grom”

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: „Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Grom”</b>					
1		<b>Droga leśna w Leśnictwie Grom długości 1,76km</b>			
1 d.1	KNNR 6 0103 -03 SST-1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m2		
		{ km:0+000 - 1+760 } 1760 * 4 - 2340	m2	4 700,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 700,000</b>
2 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2		
		{ km: 0+000 - 0+080 } 80 * 3	m2	240,000	
		{ km: 0+450 - 0+500 } 50 * 3	m2	150,000	
		{ km: 0+810 - 0+830 } 20 * 3	m2	60,000	
		{ km: 0+950 - 1+000 } 50 * 3	m2	150,000	
		{ km: 1+050 - 1+100 } 50 * 3	m2	150,000	
		{ km: 1+350 - 1+460 } 110 * 3	m2	330,000	
		{ km: 1+490 - 1+520 } 30 * 3	m2	90,000	
		{ km: 1+570 - 1+610 } 40 * 3	m2	120,000	
		{ km: 1+700 - 1+760 } 60 * 3	m2	180,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 470,000</b>
3 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2		
		{ km: 0+080 - 0+130 } 50 * 3	m2	150,000	
		{ km: 0+150 - 0+200 } 50 * 3	m2	150,000	
		{ km: 0+250 - 0+280 } 30 * 3	m2	90,000	
		{ km: 0+300 - 0+310 } 10 * 3	m2	30,000	
		{ km: 0+520 - 0+540 } 20 * 3	m2	60,000	
		{ km: 0+650 - 0+750 } 100 * 3	m2	300,000	
		{ km: 1+220 - 1+2500 } 30 * 3	m2	90,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>870,000</b>

„Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Grom”

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS: „Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Grom”</b>						
1		<b>Droga leśna w Leśnictwie Grom długości 1,76km</b>				
1 d.1	KNNR 6 0103 -03 SST-1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m2	4 700,000		
2 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2	1 470,000		
3 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2	870,000		
<b>Razem dział: Droga leśna w Leśnictwie Grom długości 1,76km</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						