

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: „Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 –
Leśnictwo Kulka”
ADRES INWESTYCJI: Działki nr ew. 281702_2.0004.3059/7, 281702_2.0011.3058/1,
281702_2.0011.3084/2, 281702_2.0011.3085, 281702_2.0011.3079,
281702_2.0011.3078/2, 281702_2.0010.3052/1, 281702_2.0010.3045,
281702_2.0010.3046/2 na terenie Leśnictwa Kluka w Nadleśnictwie
Korpele, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie.
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Korpele
ADRES INWESTORA: Korpele 14, 12-100 Szczytno
BRANŻE: Drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA:

NARZUTY
VAT [V] 23%(R+M+S+U)

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł
PODATEK VAT: (23%) zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł
SŁOWNIE: i/100 zł

WYKONAWCA:

Data

„Utrzymanie dróg leśnych w nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Kulka”

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: „Utrzymanie dróg leśnych w nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Kulka”					
1		Droga leśna w Leśnictwie Kulka długości 0,2km			
1 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdny.	m2		
		{ km: 0+000 - 0+200 } 200 * 3	m2	600,000	
				RAZEM	600,000
2		Droga leśna w Leśnictwie Kulka długości 1,39km			
2 d.2	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdny.	m2		
		{ km: 0+050 - 0+150 } 100 * 3	m2	300,000	
		{ km: 0+420 - 0+450 } 30 * 3	m2	90,000	
		{ km: 0+550 - 0+600 } 50 * 3	m2	150,000	
		{ km: 0+700 - 0+820 } 120 * 3	m2	360,000	
		{ km: 0+900 - 0+950 } 50 * 3	m2	150,000	
		{ km: 1+060 - 1+110 } 50 * 3	m2	150,000	
		{ km: 1+250 - 1+300 } 50 * 3	m2	150,000	
				RAZEM	1 350,000
3 d.2	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdny.	m2		
		{ km: 0+250 - 0+300 } 50 * 3	m2	150,000	
		{ km: 0+950 - 1+050 } 100 * 3	m2	300,000	
				RAZEM	450,000
3		Droga leśna w Leśnictwie Kulka długości 2,41km			
4 d.3	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdny.	m2		
		{ km: 0+100 - 0+150 } 50 * 3	m2	150,000	
		{ km: 0+600 - 0+650 } 50 * 3	m2	150,000	
		{ km: 0+900 - 0+950 } 50 * 3	m2	150,000	
		{ km: 1+050 - 1+350 } 300 * 3	m2	900,000	
		{ km: 1+750 - 1+800 } 50 * 3	m2	150,000	
		{ km: 2+000 - 2+050 } 50 * 3	m2	150,000	
				RAZEM	1 650,000
5 d.3	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdny.	m2		
		{ km: 0+150 - 0+200 } 50 * 3	m2	150,000	
		{ km: 0+300 - 0+350 } 50 * 3	m2	150,000	
		{ km: 0+750 - 0+800 } 50 * 3	m2	150,000	
		{ km: 2+300 - 2+410 } 110 * 3	m2	330,000	
				RAZEM	780,000

„Utrzymanie dróg leśnych w nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Kulka”

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: „Utrzymanie dróg leśnych w nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Kulka”						
1		Droga leśna w Leśnictwie Kulka długości 0,2km				
1 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2	600,000
Razem dział: Droga leśna w Leśnictwie Kulka długości 0,2km						
2		Droga leśna w Leśnictwie Kulka długości 1,39km				
2 d.2	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2	1 350,000
3 d.2	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2	450,000
Razem dział: Droga leśna w Leśnictwie Kulka długości 1,39km						
3		Droga leśna w Leśnictwie Kulka długości 2,41km				
4 d.3	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2	1 650,000
5 d.3	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2	780,000
Razem dział: Droga leśna w Leśnictwie Kulka długości 2,41km						
Kosztyorys netto				
VAT 23%				
Kosztyorys brutto				