

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: „Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 –  
Leśnictwo Jęczniki”  
ADRES INWESTYCJI: Działki nr ew. 281706\_2.0004.3349/1, 281706\_2.0004.3340 na terenie  
Leśnictwa Jęczniki w Nadleśnictwie Korpele, powiat szczycieński,  
województwo warmińsko-mazurskie.  
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Korpele  
ADRES INWESTORA: Korpele 14, 12-100 Szczytno  
BRANŻE: Drogowa  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE .....  
DATA OPRACOWANIA: .....

NARZUTY  
VAT [V] 23%(R+M+S+U)  
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: ..... zł  
PODATEK VAT: (23%) .....zł  
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: ..... zł  
SŁOWNIE: ..... i ...../100 zł

WYKONAWCA:

Data .....

„Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Jęczniki”

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: „Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Jęczniki”</b>					
1		Droga leśna w Leśnictwie Jęczniki długości 0,83km			
1 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST 3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2		
		{ km:0+000 - 050 } 50 * 3	m2	150,000	
		{ km:0+090 - 0+120 } 30 * 3	m2	90,000	
		{ km:0+540 - 0+590 } 50 * 3	m2	150,000	
		{ km:0+600 - 0+750 } 150 * 3	m2	450,000	
		{ km:0+810 - 0+830 } 15 * 15 * 0,5	m2	112,500	
				RAZEM	952,500
2 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST 3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2		
		{ km:0+250 - 0+300 } 50 * 3	m2	150,000	
		{ km:0+350 - 0+400 } 50 * 3	m2	150,000	
				RAZEM	300,000

„Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Jęczniki”

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS: „Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Jęczniki”</b>						
1		<b>Droga leśna w Leśnictwie Jęczniki długości 0,83km</b>				
1 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST 3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2	952,500		
2 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST 3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2	300,000		
<b>Razem dział: Droga leśna w Leśnictwie Jęczniki długości 0,83km</b>					.....	
Kosztorys netto					.....	
VAT 23%					.....	
Kosztorys brutto					.....	