

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: „Utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Korpele w roku 2024 –  
Leśnictwo Dębówko”  
ADRES INWESTYCJI: Działki nr ew. 281706\_2.0002.3381/9, 281706\_2.0002.3382/2,  
281706\_2.0002.3383/2, 281706\_2.0002.3391, 281706\_2.0004.3392/1,  
281706\_2.0004.3393/10 na terenie Leśnictwa Dębówko w Nadleśnictwie  
Korpele, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie.  
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Korpele  
ADRES INWESTORA: Korpele 14, 12-100 Szczytno

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: .....

NARZUTY

VAT [V] 23%(R+M+S+U)

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: ..... zł  
PODATEK VAT: (23%) ..... zł  
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: ..... zł  
SŁOWNIE: ..... i ...../100 zł

WYKONAWCA:

Data .....

## „Utrzymanie dróg leśnych w nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Dębówko”

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: „Utrzymanie dróg leśnych w nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Dębówko”</b>					
1		<b>Droga leśna w Leśnictwie Dębówko długości 2,15km</b>			
1 d.1	KNNR 6 0103 -03 SST-1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m2		
		{ km:0+000 - 2+150 } 2150 * 4,5 - 2380	m2	7 295,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7 295,000</b>
2 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2		
		{ km: 0+000 - 0+100 } 100 * 3,5	m2	350,000	
		{ km: 0+100 - 0+150 } 50 * 3,5	m2	175,000	
		{ km: 0+250 - 0+270 } 20 * 3,5	m2	70,000	
		{ km: 0+350 - 0+370 } 20 * 3,5	m2	70,000	
		{ km: 0+450 - 0+470 } 20 * 3,5	m2	70,000	
		{ km: 0+550 - 0+650 } 100 * 3,5	m2	350,000	
		{ km: 0+700 - 0+720 } 20 * 3,5	m2	70,000	
		{ km: 0+800 - 0+820 } 20 * 3,5	m2	70,000	
		{ km: 0+900 - 0+920 } 20 * 3,5	m2	70,000	
		{ km: 0+950 - 0+970 } 20 * 3,5	m2	70,000	
		{ km: 1+000 - 1+020 } 20 * 3,5	m2	70,000	
		{ km: 1+100 - 1+120 } 20 * 3,5	m2	70,000	
		{ km: 1+250 - 1+270 } 20 * 3,5	m2	70,000	
		{ km: 1+400 - 1+420 } 20 * 3,5	m2	70,000	
		{ km: 1+550 - 1+570 } 20 * 3,5	m2	70,000	
		{ km: 1+600 - 1+650 } 50 * 3,5	m2	175,000	
		{ km: 1+700 - 1+720 } 20 * 3,5	m2	70,000	
		{ km: 1+800 - 1+820 } 20 * 3,5	m2	70,000	
		{ km: 1+900 - 1+920 } 20 * 3,5	m2	70,000	
		{ km: 1+950 - 1+970 } 20 * 3,5	m2	70,000	
		{ km: 2+130 - 2+150 } 20 * 3,5	m2	70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 240,000</b>
3 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2		
		{ km: 0+300 - 0+320 } 20 * 3,5	m2	70,000	
		{ km: 2+020 - 2+040 } 20 * 3,5	m2	70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140,000</b>

„Utrzymanie dróg leśnych w nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Dębówko”

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS: „Utrzymanie dróg leśnych w nadleśnictwie Korpele w roku 2024 - Leśnictwo Dębówko”</b>						
1		Droga leśna w Leśnictwie Dębówko długości 2,15km				
1 d.1	KNNR 6 0103 -03 SST-1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m2	7 295,000	.....	.....
2 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2	2 240,000	.....	.....
3 d.1	KNNR 6 0202 -08 SST-3	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie. Pozycja obejmuje wykonanie koryta oraz profilowanie nawierzchni równiarką i zagęszczenie walcem gładkim i ogumionym samojezdnym.	m2	140,000	.....	.....
<b>Razem dział: Droga leśna w Leśnictwie Dębówko długości 2,15km</b>						
Kosztorys netto					.....	.....
VAT 23%					.....	.....
Kosztorys brutto					.....	.....