

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem					
1 Podłogi w sali nr 58,57 i bibliotece					
1	KNR 4-01 d.1 0354-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2 w bibliotece 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1 0427-06 analogia	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych w bibliotece 5.8*3.2	m ² m ²	18.560	18.560
				RAZEM	18.560
3	KNNR-W d.1 3 0702-05 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych- wykucie z muru i ponowne osadzenie ościeżnicy z regulacjąskrzydła. (skrzydło i ościeżnica odzysk) 2.0	m ² m ²	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm 10	m m	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
5	KNNR 3 d.1 0801-05	Pracownia komputerowa. (sala 58)Rozebranie posadzki z deszczu-łek z oderwaniem listew i cokołów (nie nadające się do użytku, czyszczenie zamiast deszczułek podłoża) 9.0*5.8	m ² m ²	52.200	52.200
				RAZEM	52.200
6	KNR 2-02 d.1 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 9.0*5.8	m ² m ²	52.200	52.200
				RAZEM	52.200
7	KNR 2-02 d.1 1115-06 analogia	Gruntowanie podłoża gipsowego pod wykładziny podłog.z tw.sz.t.roztworem klejowym- gruntowanie posadzki klejem przed po-łożeniem parkietu 9.0*5.8	m ² m ²	52.200	52.200
				RAZEM	52.200
8	KNR 4-01 d.1 0708-01 analogia	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm- pasy tynku pod listwami cokołowymi 92	m m	92.000	92.000
				RAZEM	92.000
9	KNR 2-02 d.1 1111-01	Posadzki z deszczułek na klej . drewno twarde np.dąb, buk gatunek conajmniej II 9.0*5.8	m ² m ²	52.200	52.200
				RAZEM	52.200
10	KNR 2-02 d.1 1111-06	Posadzki z deszczułek - cokół (sala 57,58,i biblioteka) 9.0*2*2+5.8*2*2+11.2*2+5.8*2	m m	93.200	93.200
				RAZEM	93.200
11	KNR 4-01 d.1 0816-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek nowych 5.8*9.0	m ² m ²	52.200	52.200
				RAZEM	52.200
12	KNR 4-01 d.1 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemo-utwardzalnym 5.8*9.0+11.2*5.8	m ² m ²	117.160	117.160
				RAZEM	117.160
13	KNR 4-01 d.1 0816-05 analogia	Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczułek- szpachlowanie starych poarkietów kitem szpachlowym do parkietów 5.8*9.0+11.2*5.8	m ² m ²	117.160	117.160
				RAZEM	117.160

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR-W 2- d.1 02 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów lakierem podkładowym Krotność = 0.3 $\{2*(5.80*9.0)\}+(11.2*5.8)$	m ² m ²	 169.360	 169.360
				RAZEM	169.360
15	KNR-W 2- d.1 02 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów $\{2*(5.8*9.0)\}+(11.2*5.8)$	m ² m ²	 169.360	 169.360
				RAZEM	169.360
16	KNR 2-02 d.1 1111-06	Posadzki z deszczulek - cokół $5.8*6+11.2*2+9.0*4$	m m	 93.200	 93.200
				RAZEM	93.200
2 malowanie sali 58,57,biblioteki					
17	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 $[(5.8*9.0*2+11.2*5.8)]+[1.4*(5.8*6+9.0*4+11.2*2)]$	m ² m ²	 299.840	 299.840
				RAZEM	299.840
18	NNRNKB d.2 202 2012- 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 (przed malowaniem) $[1.4*(5.8*6+9.0*4+11.2*2)]$	m ² m ²	 130.480	 130.480
				RAZEM	130.480
19	NNRNKB d.2 202 2015- 04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 (przed malowaniem) $5.8*9.0*2+11.2*5.8$	m ² m ²	 169.360	 169.360
				RAZEM	169.360
20	NNRNKB d.2 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi i zwięk- szającymi przyczepność - powierzchnie ścian i sufitów. 299.82	m ² m ²	 299.820	 299.820
				RAZEM	299.820
21	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrznych sufitów 169.36	m ² m ²	 169.360	 169.360
				RAZEM	169.360
22	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrznych ścian 130.48	m ² m ²	 130.480	 130.480
				RAZEM	130.480
23	KNR 4-01 d.2 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem $[1.7*(5.8*6+9.0*4+11.2*2)]$	m ² m ²	 158.440	 158.440
				RAZEM	158.440
24	Kal własna d.2	Wymiana kratki wentylacyjnych 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
25	KNR 4-01 d.2 0108-09 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km- materiałów z rozbiórki 3.7	m ³ m ³	 3.700	 3.700
				RAZEM	3.700
26	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 3.7	m ³ m ³	 3.700	 3.700
				RAZEM	3.700
27	Kal własna d.2	utyliczacja	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.7	m ³	3.700	
				RAZEM	3.700
28	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg f, okien i drzwi folią	m ²		
		170+100	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000