

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN*)	Wartość PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	x	x	x	x
1		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (koryta pod nawierzchnie placów postojowych)	ha	0,26		0,00
	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	x	x	x	x
2	01.02.02	Mechaniczne zdjęcie w-wy humusu gr. 15cm z wywiezieniem na odl. do 5 km	m3	388,5		0,0
II.	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	x	x	x	x
3	02.01.01	Wykopy mechaniczne w gruncie III kat. z załadunkiem i odwozem.	m ³	518,0		0,0
IV.	04.00.00	PODBUDOWA	x	x	x	x
	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x	x	x
4	04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane mechanicznie w gruntach kat. II-IV	m ²	2 590,00		0,00
	04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie	x	x	x	x
5	04.04.01	Warstwy odcinające z pospółki CBR>25% (grubość po zagęszczeniu 25 cm)	m ²	2 590,0		0,0
	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	x	x	x	x
6	04.04.02	Warstwy wzmacniające z kruszywa łamanego - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m ²	2 590,00		0,0
VI.	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
	06.02.01	Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami	x	x	x	x
7		Przepusty rurowe ze ściętymi końcami z rur HDPE o średnicy 60 cm	mb	11,00		0,00
Razem [netto]						0,00
Vat 23%						0,00
Razem [brutto]						0,00