
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6

Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Budowa obiektu małej architektury – wiata parkingowa dla rowerów

ADRES INWESTYCJI: jednostka ewidencyjna 041503_2 Czernikowo, dz. nr 215/1, obręb ewidencyjny Czernikowo

NAZWA INWESTORA: Gmina Czernikowo

ADRES INWESTORA: ul. Słowackiego 12
87 – 640 Czernikowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Tomasz Sulerzycki

DATA OPRACOWANIA:

30.11.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

30.11.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		D-01.00.00_ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		1	km	1,000	
				RAZEM	1,000
2		D-02.00.00_ROBOTY ZIEMNE			
2 d.2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m3		
		12,60	m3	12,600	
				RAZEM	12,600
3 d.2	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m2		
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
3		D-04.00.00_PODBUDOWY			
4 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
4		D-08.00.00_ELEMENTY ULIC			
5 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
6 d.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
5		INNE			
7 d.5		Wiata rowerowa dla 40 rowerów	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000