



WP.3211.99.2024

Opole, 17.12.2024 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**1. Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna. 2. Przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami w Żłobiznie o długości około 1500 m, dz. nr ewid. 368/8**”, wyjaśnia poniżej.

1. Pytanie.

Dotyczy kosztorysu drogowego pozycji 223: „Budowa kanalizacji wtórnej z mikrorurki FP-MR-GS-12/8-OE” prosimy o potwierdzenie ilości przedmiarowej tj. 10,02 km, ponieważ nie wynika to z dokumentacji.

Odpowiedź.

Pozycja 223 dotyczy ilości mikrorurki FP-MR-GS-12/8-OE, którą należy wciągnąć do kanalizacji jako wiązkę 7 mikrorurek.

2. Pytanie.

Dotyczy kosztorysu drogowego pozycji 223: „Budowa kanalizacji wtórnej z mikrorurki FP-MR-GS-12/8- OE” prosimy o potwierdzenie, że w pozycji tej wykonawcy mają wycenić również roboty ziemne.

Odpowiedź.

Pozycja 223 dotyczy ilości mikrorurki FP-MR-GS-12/8-OE, którą należy wciągnąć do kanalizacji jako wiązkę 7 mikrorurek, w przedmiotowej pozycji nie należy wyceniać robót ziemnych.

3. Pytanie.

Dotyczy kosztorysu drogowego pozycji 329: „Przełączenia sieci i przyłączy metodą hermetyczną z zastosowaniem ciągłości dostaw gazu (Dz160-110 mm)” prosimy o określenie jednostki miary w jakiej wykonawca ma wycenić powyższą pozycję, ponieważ przedmiar tego nie definiuje.

Odpowiedź.

Do wyceny należy przyjąć komplet (kpl.), w załączeniu uzupełniony przedmiar robót o jednostkę obmiarową

4. Pytanie.

Dotyczy kosztorysu drogowego pozycji 330: „Przełączenia sieci i przyłączy metodą hermetyczną z zastosowaniem ciągłości dostaw gazu, przepięcia przyłączy Dz50 mm” prosimy o określenie jednostki miary w jakiej wykonawca ma wycenić powyższą pozycję, ponieważ przedmiar tego nie definiuje.

Odpowiedź.

Do wyceny należy przyjąć komplet (kpl.), w załączeniu uzupełniony przedmiar robót o jednostkę obmiarową.

5. Pytanie.

Prośba o korektę przedmiaru dla zadania 2 - budowa wodociągu. Zgodnie z tabelą 1A Zasuwa kołnierзова DN80, PN10, długa, żeliwna, równoprzelotowa, miękouszczelniana jest w ilość 13 szt. natomiast w przedmiarze są wpisane 3 szt. Odpowiedź.

W pozycji 5 kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót powinno być 13 szt. zgodnie z tabelą 1A Suplementu do PW. Zamawiający załącza poprawiony kosztorys ofertowy i przedmiar robót.

W związku z powyższym zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

- 1) **nowy** kosztorys ofertowy i przedmiar robót dla zadania 1,
- 2) **nowy** kosztorys ofertowy i przedmiar robót dla zadania 2.

Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. inwestycji

mgr inż. Mirosław Sokółowski